《益阳建设造价》

2024 年第 1 期

（总第 92 期）

益阳市建设工程造价管理站 编

（内部资料·专业使用）

地址：益阳市康富南路 001 号

电话：0737-4229005

业务咨询：0737-4166578

邮编：413001

目 录

住房城乡建设部办公厅文件

住房城乡建设部办公厅
关于进一步加强全国建筑市场监管
公共服务平台项目信息管理的通知

各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市住房城乡建设(管)委,北京市规划自然资源委,新疆生产建设兵团住房城乡建设局:

为进一步加强全国建筑市场监管公共服务平台数据管理，落实各级住房城乡建设主管部门数据审核监管责任,强化工程项目信息录入和审核,现就有关事项通知如下。

一、完善工程项目数据标准。

按照建设工程企业资质标准要求，我部对全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称全国平台)工程项目信息数据标准进行了修订,修订后的工程项目信息数据标准见附件。请省级住房城乡建设主管部门抓紧修订完善省级建筑市场监管一体化工作平台相关数据标准，做好平台改造升级工作，于 2024 年 3 月 31 日前完成与全国平台对接。

二、加快工程项目信息归集

(一)地方各级住房城乡建设主管部门要将本级建筑市场监管一体化工作平台产生的工程项目信息,按规定逐级推送至全国平台。工程建设项目审批管理等系统的工程项目信息可共享至同级建筑市场监管一体化工作平台，并逐级推送至全国平台。

(二)勘察、设计、施工、监理企业可通过各级建筑市场监管一体化工作平台录入工程项目信息,并对信息的真实性和准确性负责。在本通知印发之日前已竣工验收的工程项目，企业需对项目信息进行补录的，应抓紧向项目所在地省级住房城乡建设主管部门提出补录申请，补录截止时间为 2024 年 12 月 31 日。

三、加强工程项目信息审核管理

(一)工程项目信息实行分级管理。A 级数据由省级住房城乡建设主管部门审核确认,B 级数据由市级住房城乡建设主管部门审核确认,C 级数据由县级住房城乡建设主管部门审核确认,D 级数据由建筑市场主体填报、未经住房城乡建设主管部门审核确认。

(二)企业向负责项目监管的住房城乡建设主管部门提出工程项目信息确认申请后，地方各级住房城乡建设主管部门要认真审核工程项目信息,确定数据等级并逐级推送至全国平台。审核确

认时应当结合在项目监管过程中产生的工程档案信息，项目立项、招投标、施工图审查、施工许可、竣工验收备案等项目监管信息，以及工程项目共享信息。

（三）对于下级住房城乡建设主管部门推送的工程项目信息，上级住房城乡建设主管部门可审核后确认相应的数据信息等级再行推送，也可直接按照原数据等级进行推送。

四、强化资质申请业绩审核。

办理住房城乡建设部资质审批事项所需企业业绩应由申请企业向项目在所在地省级住房城乡建设主管部门提出确认申请，个人业绩应由专业技术人员所在企业向项目所在地市级及以上住房城乡建设主管部门提出确认申请。住房城乡建设主管部门收到确认申请后，要向申请企业明确审核确认的办理时限，并向负责项目监管的住房城乡建设主管部门确认项目档案信息和项目监管信息。办理公路、水运、水利、通信、铁路、民航等专业工程资质的，由交通运输、水利、工业和信息化等专业部门确定业绩确认方式。

五、有关要求

（一）各级住房城乡建设主管部门要充分认识工程项目信息审核管理的重要性，进一步压实审核责任，严格把关，确保数据质量。省级住房城乡建设主管部门要制定本行政区域内统一的项目信息录入及审核规则，对市、县级住房城乡建设主管部门项目业绩录入工作实施审核、监督管理。对企业或个人将虚假项目信息录入平台的，经查实后记入企业或个人信用管理档案，并推送至全国平台标注为虚假项目。

（二）各级住房城乡建设主管部门要加强对权力运行的监督，责任落实到人，加强廉政风险防控，严禁工程项目信息数据审核监管工作中的权力寻租行为。省级住房城乡建设主管部门要建立违法违规案件报告和查处制度，健全本地区建筑市场监管一体化工作平台数据监控机制，指导平台运维单位开发数据异常系统预警功能，发现数据异常变化情况，及时调查处理并向我部建筑市场监管司报告。

附件：全国建筑市场监管公共服务平台工程项目信息数据标准（修订版）

住房城乡建设部办公厅

2023 年 12 月 29 日

湖南省住房和城乡建设厅文件

湘建建〔2023〕166 号

湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》的通知

各市州住房和城乡建设局，湘江新区开发建设局：

现将《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》印发给你们，请认真遵照执行。

湖南省住房和城乡建设厅

2023 年 12 月 29 日

湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则

第一章　总则

第一条　为推进我省装配式建筑健康发展，规范装配式混凝土建筑结构工程参建各方质量行为，保障工程质量，根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房城乡建设部令第5号）、《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）等法律法规及相关规范标准，结合我省实际，制定本导则。

第二条　本导则所称装配式混凝土建筑结构工程，是指主体结构全部或部分采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土房屋建筑和市政基础设施工程。

第三条　湖南省行政区域内装配式混凝土建筑结构工程的建设及相关质量监督管理活动，适用本导则。

第四条　省住房和城乡建设厅负责指导全省装配式混凝土建筑结构工程的质量监督管理工作。

县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内装配式混凝土建筑结构工程

的质量监督管理。

第五条 鼓励装配式混凝土建筑结构工程实行设计、构件生产、施工一体化的总承包和全装修模式；鼓励通过信息化系统实现装配式混凝土建筑结构工程全过程质量管理和质量责任可追溯；鼓励相关单位通过购买工程质量保险等方式降低装配式混凝土建筑结构工程质量安全风险。

第二章 基本规定

第六条 装配式混凝土建筑结构工程的建设、勘察、设计、施工、监理、施工图审查、预制构件及部品生产、工程质量检测等相关单位应当遵守现行法律法规、规范标准，建立健全质量保证体系，落实工程质量终身责任，依法对工程质量负责。

第七条 实施首批预制构件生产驻厂监造制度，项目建设单位（监理单位）应组织施工单位对首批预制构件生产过程进行驻厂监造。

第八条 装配式混凝土建筑结构工程预制构件安装，宜在施工现场以首层或首个有代表性施工段为样板，按试拼装方案进行试拼装，根据试拼装情况研究确定后续施工方案、明确质量控制措施及其关键控制点后方可进行批量生产。

第三章 质量责任

第九条 建设单位

（一）应将工程发包给具有相应资质的设计（含预制构件深化设计）、施工等单位。

（二）应将施工图设计文件涉及结构安全、主要使用功能、建筑节能、装配率等方面的重大变更委托原施工图审查机构重新进行审查，并报住房城乡建设主管部门重新备案。

（三）装配式混凝土建筑结构工程采用的设计无国家、行业和地方工程建设标准等相关依据且涉及公共安全的，建设单位应在项目初步设计阶段组织结构安全性专家论证，相关论证意见作为项目初步设计和施工图设计文件重要审查内容和依据。

（四）应组织首批预制构件产品质量验收、施工现场首层或首个有代表性施工段预制构件试拼装验收和装配式混凝土结构子分部工程质量验收，工程质量验收可分阶段进行。

（五）应根据装配式混凝土建筑结构工程的特点，在工程建设全过程中，负责装配式混凝土建筑结构工程设计、构件生产、施工、监理等参建各方之间的综合管理协调，促进各方紧密协作。

第十条 设计单位

（一）鼓励采用建筑、结构、机电、装修设计一体化。

（二）施工图设计（含预制构件深化设计）应明确装配式混凝土建筑结构工程的结构类型、预制构件尺寸、预制构件部位、预制构件种类、装配率、构件之间节点连接、装饰装修及机电安装预留预埋等要求。所出具的施工图设计（含预制构件深化设计）文件的深度应满足建筑、结构和机电安装等各专业以及构件制作、运输、安装等各环节的综合要求。

（三）加强与建设（监理）单位、施工单位、预制构件生产企业的沟通协调，结合预制构件吊点、塔吊和施工机械附墙预埋件、脚手架拉结等因素，提出方便构件生产及后续施工、确保质量安全的措施。

（四）应向建设（监理）单位、施工单位、预制构件生产企业等相关单位进行设计交底。

（五）参加首批预制构件产品、首层或首个有代表性施工段预制构件试拼装和装配式混凝土结构子分部工程质量验收。

（六）参与工程质量事故及有关结构安全、主要使用功能质量问题的原因分析，并参与相应技术处理措施的制定。

第十一条 施工图审查机构

（一）应当对装配式混凝土建筑结构工程的抗震设计、节点连接设计、装饰装修及机电安装预留预埋设计等涉及结构安全、建筑节能、防水等主要使用功能的关键环节和重大设计变更进行审查。

（二）施工图设计文件采用的设计无国家、行业和地方工程建设标准等相关依据且涉及公共安全的，应当审查施工图设计文件是否落实项目结构安全性专家论证意见。

第十二条 构件生产企业

（一）应根据施工图设计文件、预制构件深化设计文件和相关技术标准编制构件生产制作方

案，方案应包含预制构件生产工艺、模具、生产计划、技术质量控制措施、成品保护措施、检测验收、堆放及运输、质量常见问题防治等内容，并综合考虑建设（监理）、施工单位关于质量和进度等方面要求，经企业技术负责人审批后实施。

（二）预制构件生产前，应当就构件生产制作过程关键工序、关键部位的施工工艺向工人进行技术交底；预制构件生产过程中，应当对隐蔽工程和每一检验批按相关规范进行验收并形成纸质及影像记录；预制构件施工安装前，应就关键工序、关键部位的安装注意事项向施工单位进行技术交底。

（三）预制构件用混凝土所需原材料及其存放条件、搅拌站（楼）或搅拌设备、制备、试验等应满足《混凝土搅拌站（楼）》（GB/T 10171）及其他混凝土相关现行规定要求。

（四）应建立健全原材料质量检测制度，检测程序、检测方案等应符合《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）、《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618）等现行规定。

（五）应建立健全预制构件制作质量检验制度。应与施工单位委托有资质的第三方检测机构对钢筋连接套筒与工程实际采用的钢筋、灌浆料的匹配性进行工艺检验。

（六）应建立构件成品质量出厂检验和编码标识制度。应在构件显著位置进行唯一性信息化标识，并提供构件出厂合格证和使用说明书，预制构件出厂前质量检验及信息化标识应满足《预制构件出厂检验内容及要求》（附件1）的要求。

（七）预制构件存放及运输过程中，应采取可靠措施避免预制构件受损、破坏。

（八）应及时收集整理预制构件生产制作过程的质量控制资料，并作为出厂合格证的附件提供给施工单位，生产制作过程按相关规定全程进行信息化管理。

（九）应参加首层或首个有代表性施工段试拼装及装配式混凝土结构子分部工程质量验收，对施工过程中所发现的生产问题提出改进措施，并及时对预制构件生产制作方案进行调整改进。

第十三条　施工单位

（一）应对预制构件生产制作过程履行施工总承包质量管理责任，会同建设单位（监理单位）实施首批预制构件生产制作过程的驻厂监造，对首批预制构件的原材料试验检测、混凝土制备过程进行质量检查，参与首批预制构件成型制作过程的隐蔽工程和检验批的质量验收。对后续预制构件的生产制作过程，视进场预制构件质量状况，会同建设单位（监理单位）采取相应延伸管理措施。

（二）应根据施工图设计文件、构件制作详图和相关技术标准编制施工组织设计（含专项方案）并根据试拼装实际情况进行优化调整，施工组织设计基本内容应满足《施工组织设计基本内容》（附件2）的要求。

（三）应就预制构件吊装及连接灌浆等施工安装关键工序、关键部位的施工工艺向施工管理及操作人员进行技术交底。

（四）应建立健全预制构件施工安装质量检查验收制度，与建设、监理单位共同制定装配式混凝土建筑结构工程质量验收方案并遵照执行；组织编制起重吊装专项施工方案，加强吊装作业机械进场、使用及人员安全管理。

工程质量检查验收工作应包括：会同预制构件生产企业、监理单位对进入施工现场的预制构件出厂信息化标识、出厂合格证、使用说明书和外观质量及质量控制资料等进行验收；预制构件施工安装过程的隐蔽工程、检验批及质量常见问题防治技术措施落实情况经自检合格，报工程监理单位进行验收。其中，对预制构件连接灌浆作业、空腔混凝土浇筑作业应进行全过程质量管控，并形成可追溯的文档记录资料及影像记录资料。

（五）应及时收集整理预制构件进场验收及施工安装过程的质量控制资料并按相关规定进行信息化管理。

第十四条　监理单位

（一）应根据施工图设计文件、构件制作详图和相关技术标准，编制监理规划和专项监理细则，经审批后实施。

（二）应对预制构件生产企业和施工单位的质量保证体系进行审核。

（三）应对预制构件生产制作过程进行监理。包括：构件生产前，对钢筋连接套筒与工程实际采

用的钢筋、灌浆料的匹配性工艺检验进行见证取样送检；组织施工单位实施首批预制构件生产制作过程的驻厂监造，对首批预制构件的混凝土制备过程进行旁站监理，对首批预制构件成型制作过程的隐蔽工程和检验批进行质量验收；除对首批预制构件驻厂监造外，对进场未做结构性能检验和其他涉及结构安全、建筑节能、主要使用功能的预制构件，应当根据规范要求及现场实际对其生产制作过程进行驻厂或延伸监理，并在监理规划及实施细则中载明。

（四）应对预制构件的施工安装过程进行监理。包括：组织施工单位对进入施工现场的预制构件及相关原材料与构配件等进行质量验收；核查施工管理人员、预制构件吊装及连接灌浆等作业人员的质量安全技术交底情况，督促按照专项施工方案施工，对首层或首个有代表性施工段装配结构与现浇结构连接、预制构件连接灌浆等关键工序、关键部位实施旁站监理，对外围护预制构件密封防水施工进行重点巡视；对预制构件施工安装过程的隐蔽工程、检验批及质量常见问题防治情况等进行验收并形成纸质及影像记录。

第四章　监督管理

第十五条　工程质量监督机构在项目开工前应督促建设、勘察、设计、施工、监理单位及预制构件生产企业提交法定代表人签署的授权委托书、项目负责人签署质量终身责任承诺书。

第十六条　工程质量验收、竣工验收备案应符合相关标准和规定要求。

第十七条　工程质量监督机构应严格按照工程质量监督规范化工作的要求，对装配式混凝土建筑结构工程实施质量监督并及时将有关监管信息录入湖南省建筑工程项目监管信息系统，工程质量监督应包括下列工作内容：

（一）编制质量监督计划和进行工程质量监督交底；

（二）抽查建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、工程质量检测机构、预制构件生产企业等参建各方质量责任主体的质量行为；

（三）抽查施工现场工程质量基础保证条件和进入施工现场的预制构件、原材料与构配件等的质量控制资料；

（四）抽查承重构件、连接部位等涉及结构安全、建筑节能、主要使用功能的工程实体质量及其检测验收情况；

（五）抽查吊装作业机械进场、使用及人员安全管理和按照专项施工方案施工的情况。

第五章　附　则

第十八条　本导则自2023年12月31日起施行，有效期至2028年12月31日。

附件：1. 预制构件出厂检验内容及要求
　　2. 施工组织设计基本内容

附件1

预制构件出厂检验内容及要求

（1）型式检验

①不同混凝土强度、规格、材料、工艺的预制构件每年应由国家、部、省主管部门认可的检测机构进行型式检验，提供检验合格报告。

②型式检验报告的内容应包括混凝土强度、外观质量、外形几何尺寸、耐久性能、耐火性能、钢筋保护层厚度等；对涉及结构安全的构件应进行承载力等结构性能检验；对外墙、屋面等有防水防渗要求的构件应进行抗渗性能检验；对于有保温隔热等要求的构件应按相关规范要求进行保温隔热性能等检验。

（2）结构性能检验

预制构件应依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB　50204）等现行规范相关要求进行结构性能检验，检验批未检验或检验不合格的预制构件不得出厂使用。当预制构件进场不做结

构性能检验时，应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)9.2.2条第3款的要求进行驻厂监造或进场实体检验。

预制构件结构性能检验应按标准图或设计要求的试验参数实施。

(3)出厂检验

出厂检验由生产厂家专职质检人员等组织具体实施。

预制构件出厂前应进行混凝土强度、观感质量、外形尺寸、预埋件、钢筋位置安装偏差等检验，隐蔽工程检查验收记录应该齐全，其检验批的划分应符合方案及相应规范规定。

预制构件出厂检验观感质量不宜有一般缺陷，不应有严重缺陷。存在一般缺陷的构件，应按技术处理方案进行处理；存在严重缺陷的构件，一律不得出厂。

预制构件出厂的预留钢筋、连接件、预埋件和预留孔洞的规格、数量、位置等应符合设计要求，允许偏差应符合相应规范要求。

(4)信息化标识要求

预制构件生产单位应通过统一的信息系统制作带有唯一性识别码的芯片或二维码，出厂构件采用预埋芯片或粘贴二维码进行标识，芯片或二维码信息内容应包含工程名称、构件名、型号、生产单位、执行标准、制作浇筑日期、出厂日期、合格/修补状态、合格证号、质检人、生产负责人、驻厂监理人、验收及监管等。检验不合格、标识不全的产品不得出厂。

附件2

施工组织设计基本内容

1. 施工计划：包括总体施工进度计划、预制构件需求计划、构件安装计划等；

2. 预制构配件运输及堆放质量保证措施：应进行预制构件起吊、运输、码放承载力等验算，明确构件吊装顺序、码放及固定方式、堆放层数、防损防污措施等；

3. 试拼装专项施工方案：明确首层或首个有代表性施工段工艺工序要求、执行标准、构件安装先后顺序及编号、质量控制措施及其关键控制点等；

4. 装配式混凝土建筑结构工程质量常见问题专项治理方案：应进行装配式混凝土建筑结构工程质量常见问题的部位、阶段等进行识别，对产生原因进行分析，明确防治的技术、组织、管理和经济等措施。

5. 预制构件吊装质量保证措施：应进行预制构件支撑系统和临时固定装置承载力施工验算等，明确混凝土强度最低起吊限值，明确吊装方式、设备选型、配套吊具种类、规格型号和吊装作业相关人员配备要求及相关质量职责，明确吊装前应完成的相关准备工作和构件安装过程中构件就位、调节、临时支撑、固定的基本方法和操作要点；

6. 预制构件安装连接节点施工方案：应明确预制构件与现浇结构连接、构件安装节点连接处钢筋或预埋件接头连接方法、构件结合面表面处理措施、构件连接处现浇混凝土模板固定措施及混凝土浇筑施工、构件拼缝、外墙及拼缝防裂密封防水处理措施等内容；当多层预制剪力墙底部采用坐浆材料时，坐浆应满铺，其厚度不宜大于20mm，强度应符合设计及相关规范要求；

7. 规范及实际需要编制的其他内容。

湖南省住房和城乡建设厅办公室　　2024年1月5日印发

湖南省住房和城乡建设厅文件

湘建建〔2023〕161 号

湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省预拌混凝土质量管理细则》的通知

各市州住房和城乡建设局、湘江新区开发建设局：

现将《湖南省预拌混凝土质量管理细则》印发给你们，请认真遵照执行。

湖南省住房和城乡建设厅

2023 年 12 月 26 日

湖南省预拌混凝土质量管理细则

第一章　总　则

第一条　为加强我省建筑工程预拌混凝土的质量管理，确保建设工程的质量和使用安全，根据国务院《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号，2019年修订）、《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》（建市〔2015〕20号）等相关法律法规以及《混凝土结构通用规范》（GB55008）、《混凝土质量控制标准》（GB50164）、《预拌混凝土》（GB/T14902）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等规范标准的规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条　我省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称建筑工程）预拌混凝土的生产、使用等有关活动及相关质量监督管理，适用本细则。

自拌自用混凝土质量管理参照本细则执行。

第三条　湖南省住房和城乡建设厅负责指导全省预拌混凝土的质量监督管理工作。

县级以上住房城乡建设主管部门负责本行政区域内预拌混凝土的质量监督管理工作。

第四条　预拌混凝土生产企业应按照相关规定实现绿色环保生产。

鼓励相关行业协会建立和完善预拌混凝土行业自律机制，加强诚信建设，促进行业健康发展。

第五条　预拌混凝土生产企业应取得住房城乡建设主管部门核定的预拌混凝土专业承包资质，并在资质范围内开展预拌混凝土生产经营活动。

第二章　采购管理

第六条　采购单位应当向取得预拌混凝土专

业承包资质的生产企业采购预拌混凝土。

建设单位采购的预拌混凝土，施工单位应当在预拌混凝土进场以前查验生产企业的资质证书，严禁无相应资质或处于停业整顿期内的生产企业生产的预拌混凝土进入建筑工程施工现场。

第七条 采购单位应当与预拌混凝土生产企业签订预拌混凝土采购合同，采购合同中应当按施工图设计文件和有关规范标准载明以下技术和质量内容：

1.工程名称、工程地址、浇筑部位、浇筑方式、用量、强度等级、坍落度等要求；

2.对原材料品种、规格的要求；对外加剂和掺合料品种的要求；对混凝土性能的特殊技术要求（如抗冻、抗渗、抗折、氯盐含量、缓凝、早强、无收缩等）；

3.供应方式，交货地点、日期、时间，小时供应量，运距等；

4.专用生产配合比，指定的外加剂、掺合料和专用材料以及技术条件；

5.供需双方单位名称及联系人。

第三章 生产质量管理

第八条 预拌混凝土生产企业应按要求设置混凝土试验室（以下简称试验室），承担本企业内部质量控制的试验工作，具体要求见附件。

试验室应及时完成内部管理信息系统的建设和试验数据自动采集的设备改造，实现机构、人员和设备等信息与“湖南省建设工程质量检测监管平台”的互联互通，并实现力值数据自动采集、数据和报告的实时上传。

第九条 预拌混凝土生产企业应当健全预拌混凝土生产的质量保证体系，制定必要的技术管理和质量控制措施，建立原材料（水泥、骨料、水、矿物掺合料、外加剂等）、生产设备、产品销售等台帐。严格按照有关法律法规和技术标准要求生产、运（输）送预拌混凝土。

第十条 预拌混凝土生产企业应当加强对生产预拌混凝土的原材料质量管理，建立原材料进场检验检测制度，按《预拌混凝土》（GB/T14902）、《混凝土质量控制标准》（GB50164）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等标准规范的要求，对所有使用的原材料按不同规格、批次及批量进行自检，其中水泥、粗细骨料、矿物掺合料、外加剂等原材料主控项目（详见《混凝土质量控制标准》GB50164）的检测应按不少于30%检验批量的频次，送至具有资质的检验检测机构进行检验检测（以下简称验证检测）。原材料性能指标检验检测不合格的，不得用于生产。

第十一条 预拌混凝土生产企业应当按照国家规范标准的要求，健全原材料检验检测的档案管理制度，建立逐一对应的检测试验台帐。使用的水泥、砂、石、矿物掺合料、外加剂等材料应具有进场验收、检验检测和验证检测记录等质量证明文件，外加剂还应具有使用说明书。所有资料应完整、真实并及时归档备查。

第十二条 试验室应根据采购合同规定和施工图设计文件的技术要求及相关规范规定，按《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的要求，进行混凝土配合比计算、试配、调整与确定；严格控制矿物掺合料和外加剂用量，混凝土配合比应满足施工性能、力学性能和耐久性能的相关要求；生产配合比应根据现场原材料性能指标的变化进行调整，对混凝土性能有特殊要求或原材料（水泥、外加剂、矿物掺合料等）品种、质量有显著变化时，应重新进行配合比设计；配合比试验报告（含生产配合比）应经试验室负责人签字确认，并建立试验和现场调整记录台账。

首次使用、使用间隔时间超过3个月的配合比应进行开盘鉴定。

第十三条 预拌混凝土生产人员应严格按照试验室提供的生产配合比执行，并做好生产记录，任何人不得擅自变更生产配合比。

第十四条 预拌混凝土生产企业生产过程的原材料计量宜采用电子计量设备，其精度应满足国家有关标准的规定，计量器具除按有关规定及时委托计量部门进行检定外，企业还应做好自校工作，并做好记录。

第十五条 预拌混凝土生产企业应严格控制预拌混凝土的运送时间，当混凝土因凝结而降低流动性后，不得二次加水拌和使用。混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严禁出现加水等影响质量的行为。

第十六条 预拌混凝土生产企业应制定混凝土质量控制措施，定期对混凝土强度以及其它性能进行统计分析，对发现的问题提出相关整改措施，确保预拌混凝土的生产质量。

第十七条 预拌混凝土生产企业应根据《预拌混凝土》(GB/T14902)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)、《混凝土质量控制标准》(GB50164)及合同要求留置混凝土试件，并对其进行养护和检验检测；建立留置试件和试验台帐。严禁预拌混凝土生产企业代替施工企业留置和养护混凝土试块试件。

第十八条 采购项目建设单位、监理单位、施工单位对预拌混凝土质量有疑异时，应抽查预拌混凝土生产企业的生产记录、设备计量检验记录、原材料检验检测和验证检测报告，生产企业应当予以配合。抽查中发现的问题应作出处理并及时报告相关住房城乡建设主管部门或其建设工程质量监督机构。

采购项目工程监理单位必要时可以对预拌混凝土的生产配合比设计及试配、运输方式、运输时间、生产质量控制等实施延伸监理。

第四章 检验与验收

第十九条 预拌混凝土质量检验分为出厂检验与交货检验，出厂检验由生产企业负责。交货检验执行见证取样送检制度，在预拌混凝土生产企业、工程监理单位旁站见证下，由施工单位按规定在混凝土浇注的工程部位随机取样和制样。预拌混凝土质量判定应以交货检验结果为依据，交货检验的检测报告应作为工程质量验收的质量控制资料。

第二十条 预拌混凝土生产企业应根据《预拌混凝土》(GB/T14902)和《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204) 等技术标准规范和合同的规定对出厂的预拌混凝土质量进行出厂检验，检验检测结果存档备查。坍落度、拌合物性能等不符合要求的，预拌混凝土不得出厂。生产企业在供应预拌混凝土时应向采购及使用单位提供下列出厂资料：

1.原材料检验检测、验证检测报告及生产配合比报告；

2.预拌混凝土供货单及预拌混凝土出厂合格证。

预拌混凝土供货单应做到一车一单，随预拌混凝土送料车送达工地，作为预拌混凝土交货验收的依据，其中到达时间及卸料完毕时间应由采购单位在施工现场如实填写。预拌混凝土出厂合格证应按出厂时间即时签发。

第二十一条 预拌混凝土进入施工现场时，施工单位应当在工程监理单位的监督下，会同生产企业对进场的每一车预拌混凝土进行交货验收，并建立预拌混凝土进场验收台账。交货验收合格后，施工、监理及生产企业应当在预拌混凝土供货单上会签。交货验收内容包括：

1.查验预拌混凝土的出厂时间，记录搅拌运输车的进场时间、卸料和卸料完毕时间。预拌混凝土的运输时间(拌和后至进场)超过技术标准和合同规定的，禁止使用。

2.测定预拌混凝土的坍落度。坍落度不能满足规范和合同要求的，预拌混凝土不得使用。施工单位认为合同规定的坍落度无法满足泵送要求而需增大坍落度时，应在规范允许的范围内征得工程监理单位同意后，书面通知生产企业作出调整。

3.预拌混凝土交货验收后，在工程监理、生产企业的见证下，由施工单位按照规范要求在混凝土浇筑部位随机取样，制作有唯一性标识的试块，经各方签字认可。

4.施工单位应按照规范要求建立标准养护室对试块进行标准养护，试块送检时应在监理单位的见证下共同送至有相应资质的检验检测机构进行检测，收样记录、台账应由三方共同会签。

5.当必需检测混凝土拌和物的氯离子含量和碱总含量时，应按有关规范和合同约定进行。

第五章 施工质量安全控制

第二十二条 预拌混凝土生产企业如对所提供预拌混凝土的浇注和养护有特殊要求的，应对施工单位作出书面技术交底，施工、监理单位应将交底文件存档，并按照交底要求组织施工。

第二十三条 施工单位应根据预拌混凝土的使用要求制定混凝土的浇筑、养护及拆模等方案，做好施工组织工作，严格按《混凝土结构工程施工

质量验收规范》(GB50204）和相关现行标准规范要求及经审批的专项施工方案进行现场混凝土浇筑、养护。

预拌混凝土在运输、泵送和浇筑过程中严禁加水,严禁将已经初凝的混凝土用于建筑工程。

施工单位应加强对混凝土机械的进场验收、使用以及操作人员的安全教育培训交底等安全管理工作,防止发生生产安全事故。

第二十四条 工程完工时，施工单位应及时收集预拌混凝土质量控制资料，一并纳入工程质保资料。

第六章 质量责任

第二十五条 预拌混凝土生产企业对预拌混凝土生产及运输质量负责。

第二十六条 采购单位对下列情形引起的质量纠纷、问题、事故负责：

1.明示或暗示预拌混凝土生产企业降低混凝土生产质量标准；

2.使用无资质或处于停业整顿期内的生产企业生产的预拌混凝土。

第二十七条 采购项目施工单位对下列情形引起的质量纠纷、问题、事故负责：

1. 未按规定对进场预拌混凝土进行交货验收、试块留置和养护、见证取样检测；

2.施工现场混凝土浇注、振捣、养护、拆模等浇筑过程及浇筑后的质量控制违反有关规范、规程、标准；

3.对进场的预拌混凝土加水、二次运转、二次搅拌,或将已经初凝的混凝土用于工程的。

第二十八条 采购项目建设单位应制定预拌混凝土质量检查、考核管理制度,定期或不定期组织工程监理、施工单位对预拌混凝土生产过程的质量进行检查。

第二十九条 采购项目监理单位应认真履行预拌混凝土质量监理职责，发现降低预拌混凝土质量的相关行为应及时制止并报告。

第七章 监督管理

第三十条 各级住房城乡建设主管部门应当应用“湖南省建设工程质量检测监管平台”及时对预拌混凝土生产企业技术人员、设备使用和生产过程控制等情况进行监督管理。

市州住房城乡建设主管部门应加强对预拌混凝土专业承包资质的企业试验室岗位人员的动态管理,当发现人员不满足最低配备要求时,应依法责令其限期整改，逾期仍未达到要求的依法撤回资质。

第三十一条 各级住房城乡建设主管部门应定期或不定期对预拌混凝土生产企业的生产质量情况进行监督抽查，检查生产企业对原材料检验检测的批次、批量和质量是否符合规定要求,重点检查水泥、砂、石、粉煤灰、掺和料、外加剂等材料的质量情况,必要时,应按规定进行抽检;定期组织比对试验,生产企业试验室比对试验结果不合格的,责令限期整改，整改期限内生产企业的相关试验和检验检测项目可委托具有资质的第三方进行。

第三十二条 各级住房城乡建设主管部门对预拌混凝土生产质量和施工质量进行监督检查时,有权采取下列措施：

1.进入被检查企业及施工现场进行检查；

2. 要求被检查企业提供有关预拌混凝土质量、生产、施工的相关资料；

3. 对影响建筑工程质量和施工安全的试块、试件、材料、构(配)件,按照有关技术标准和规定,抽取一定比例的试样委托相关检验检测单位进行检测;抽查进入施工现场的混凝土机械进场验收、使用以及操作人员的安全教育培训交底等安全管理情况；

4. 责令被检查单位纠正违法违规的质量行为,并依法予以处理；

5.责令被检查单位消除质量隐患；

6.法律法规规定的其他措施。

第三十三条 预拌混凝土生产企业有下列行为之一或违反法律法规规定其他行为的，各级住房城乡建设主管部门应责令限期改正，依法依规作出处理：

1.质量保证体系不健全,人员、设备、管理不能满足预拌混凝土生产要求的；

2.使用不合格、已淘汰、已禁用原材料的；

3.未按照规范要求对原材料、混凝土试块进行检验检测或验证检测的；

4.未按规范要求进行生产配合比设计与生产的；

5.未按规定建立信息管理系统并进行数据上传的；

6.未取得相应资质生产并提供预拌混凝土的；

7.法律、法规禁止的其他质量行为。

第三十四条 预拌混凝土采购项目建设、监理、施工单位违反本管理细则规定的，各级住房城乡建设主管部门应依法依规做出相应处理。

第三十五条 工程项目使用了无相应资质生产企业的预拌混凝土的，各级住房城乡建设主管部门应依法依规进行处理，并督促责任单位按相关规范要求进行结构工程检测鉴定；未经检测鉴定或检测鉴定不合格的，工程不得验收投入使用。

第三十六条 预拌商品混凝土生产企业试验室人员有弄虚作假、伪造数据行为的，各级住房城乡建设主管部门应视情节轻重给予相应处理。

第三十七条 本细则自2023年12月31日起施行，有效期至2028年12月31日止。

附件：湖南省预拌混凝土企业内设试验室要求

附件

湖南省预拌混凝土企业内设试验室要求

一、场地要求

预拌混凝土企业内设试验室（以下简称试验室）的场地必须满足所开展检测项目及相应检测标准规范的要求，且布局合理与实际工作流程相适应。

二、人员要求

试验室应配备具有相关专业和工作经历的检验检测技术人员，且数量不少于4人。检测试验人员须经考核合格，且不得同时在两个及以上单位从业。

三、试验室检测能力及设备要求

试验室应具备开展《通用硅酸盐水泥》(GB175)、《中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥》(GB200)、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52)、《海砂混凝土应用技术规范》(JGJ206)、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T1596)、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》(GB/T18046)、《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》(GB/T20491)《混凝土外加剂》(GB8076)、《混凝土防冻剂》(JC475)、《混凝土膨胀剂》(GB23439)和《混凝土用水标准》(JGJ63)等标准规定检测项目的检验检测能力；仪器设备的配置、型号规格、精度等级应满足所开展检测参数的要求；同时，应按照《计量法》、《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部令第57号)和《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618)的相关规定要求，建立仪器设备管理制度，并实行专人管理，建立检验检测仪器设备台账，制定检验检测仪器设备计量检定或校准计划，并按计划对在用检测仪器设备进行检定或校准。

四、管理制度要求

各生产企业必须建立健全内部管理制度，具备完整、有效的质量保证体系，建立试验室人员岗位责任制度、原材料检验及检测样品管理制度、检验检测原始记录管理制度、试验报告的编制、校核、审批制度、配合比设计与调试管理制度、检测仪器设备管理制度、试验室环境管理制度、检测事故分析报告制度及生产质量水平分析统计制度等质量管理制度，并组织实施，确保混凝土生产质量。

五、检验检测要求

生产企业应加强试验室管理，规范其日常试验工作，取样数量、样品标识、样品留置、制作、检测和相关资料均应符合《预拌混凝土》(GB/T14902)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)、《混凝土质量控制标准》(GB50164)、《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部令第57号)和《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618)等相关要求。

湖南省住房和城乡建设厅办公室　　2023年12月26日印发

湖南省建设工程计价问题解答(2023 年)

一、计价办法

1. 洗车设备、洗车槽、洗车平台是否可单独计算,结算如何计算费用?

洗车设备、洗车槽、洗车平台安装及拆除为绿色施工防护措施费中的可按实计量部分;洗车设备按摊销处理,一年按 60%计算摊销费用,两年按 80%计算摊销费用,两年以上全部摊销;洗车槽或洗车平台按实结算。招投标时按计价办法中相应费率计算。

2. 施工场地硬化、施工道路、施工围挡(墙)、场地绿化是否要计算拆除及外运费用?

施工场地硬化、施工道路、施工围挡(墙)、场地绿化为绿色施工防护措施费中的可按实计量部分,按实计取拆除及外运费用。

3. 绿色施工措施费按工程量计量部分中"施工场地硬化"主要指施工现场哪些位置?

临时设施之内或之下的场地硬化包括在绿色施工安全防护措施费的固定费率部分,其余场地硬化属于按实计量部分,按实计取。

4. 企业管理费中的自检试验费中是否包括由建设单位委托第三方检测的费用?

企业管理费中的自检试验费为施工单位自检费用的开支,凡是由法律法规规定应由建设单位委托第三方检测的费用均未包含在其中。

二、房屋建筑与装饰工程

1. 挖掘机挖沟槽石渣如何计价?

按机械石方相应子目执行。

2. "地基处理、基坑支护工程"章节中无地下连续墙相关子目和计价说明,如何计价?

参照市政工程消耗量标准中相关子目执行。

3. 送预制方(管)桩可按打(压)桩相应项目人工、机械乘以系数,送桩的工程量是按总桩长还是送桩长度计算?

按送桩长度计算工程量。

4. 声测管工程按自然地坪至设计桩底标高加 0.5m,是否与规范不一致?

规范为最低标准,计算规则是按项目常用施工方案取定。

5. 混凝土泵送高度,是按单栋总檐口高度区分还是按每一层的高度计算?

按檐口高度执行相应子目。

6. 钢结构脚手架费用怎么计算?

按实际搭设方案计取。

7. 不锈钢天沟,单层彩钢天沟(A6-60,A6-61),消耗量标准以米为单位计,相应的规格是多大?

子目未区分规格,不同规格可按设计调整材料用量,损耗率为 6%。

8. 现浇混凝土楼面板原浆抹平压光或混凝土面随捣随抹如何计算费用?

有平整度要求需要随光,执行加浆抹光子目,并扣除水泥浆材料费用。

9. 第十二章墙柱面工程中,章说明第四.4 条"隔墙(间壁)、隔断(护壁)、幕墙等项目,如设计龙骨间距、规格与标准取定不同时,用量允许调整",执行该条规定时,是否仅调整主材用量,人工机械不调整?

仅调整主材用量。

10. 体育馆阶梯看台下吊顶,吊顶面层是在同一标高,但是顶部是阶梯状,吊筋长度不一致,能否执行跌级天棚子目计价?

执行平面天棚相应子目,可调整吊筋用量,用量差按铁件套用相应子目。

11. 窗户安装子目分固定窗、推拉窗和平开窗,组合型的窗户如何套价?

按实际组合情况分别计算。

12. 综合脚手架高度套取规则为檐口高度至设计室外地坪,现场施工搭设时实际室外地坪低

于设计室外地坪(例子:实际搭设为地下室顶板,顶板与设计地坪存在 1.5m 的高差),套取规则是否应考虑此高差?

综合脚手架高度按设计室外地坪到檐口滴水高度计算。

13. A19-35 墙面对拉螺栓堵眼增加费是按墙一侧的面积还是两侧的面积计算?

对拉螺栓堵眼增加费工程量按外墙迎水面的面积计算。

三、安装工程

1. 2020 年《湖南省安装工程消耗量标准》中部分专业册说明中有拆除系数的规定,与 2005 版《湖南省房屋修缮工程计价定额》中安装部分内容重复,应执行哪个规定?

2005 版《湖南省房屋修缮工程计价定额》已正式发文废止。2020 年《湖南省安装工程消耗量标准》中规定有拆除系数的,按照规定系数计算拆除费用;无拆除系数相关规定的,由甲乙双方协商计取。

2.《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》中无安装工程修缮内容,发生关于安装工程的修缮应如何计价?什么情况属于安装修缮工程?

安装修缮工程指在已竣工交付使用的工业与民用建筑上进行安装项目的拆除、维修、改造、更换等施工作业,而非新建、扩建、改建工程。

安装修缮工程执行现行《湖南省安装工程消耗量标准》相应项目时,其人工和机械乘以系数 1.15。

3. 什么情况下计算风机和泵的拆装检查费用?第一册中风机与泵的拆装检查子目中是否包含检查后重新安装的工作内容?

风机、泵设备凡是按相关规范规定必须进行拆装检查工作的,或因设备久置、受潮等原因,建设单位或设计部门提出进行拆装检查的,且实际上做了该项工作,并有双方签字的拆装检查施工记录时,可计取拆装检查费用。

拆装检查子目中不包括设备拆装检查后的重新安装,设备安装应另执行相应子目计算。

4. 第一册、第二册和第七册中的风机安装适用范围如何划分?

第一册中的风机安装是各类工业新建、扩建及技术改造项目的风机安装;第二册中的风机安装是火力发电、供热工程中的锅炉设备安装的附属机械或辅助设备安装;第七册中的风机是为生产、生活服务的通风空调风机设备安装。

5. 第四册电气设备安装工程中地下定向钻孔,工程量按工作坑间的水平长度还是按实际钻孔的曲线长度计算?

工程量按工作坑间的水平长度计算,主材可按实际曲线长度加损耗率调整。

6. C4-956 柱主筋与圈梁钢筋焊接子目是按几根主筋焊接考虑的?

柱主筋与圈梁钢筋焊接是按 2 根主筋分别与 2 根圈梁钢筋焊接连接考虑,按工程量 1 处计算。当焊接主筋与圈梁钢筋超过 2 根时,可按比例调整项目安装费。

7. 第四册第九章保护接地中的电解质离子接地极计量单位为“套”,一套电解质离子接地极包含哪些内容?

电解质离子接地极是由离子接地极管、接地极内部离子发生装置、接地极外部专用填充料等一套部件组成。

8. 第四册第十章说明中第八条“线路一次施工工程量按 5 根以上电杆考虑,如一次施工 5 根以内者,其全部人工费、机械费乘以系数 1.3”,这里是单指组立电杆子目乘以系数还是指所有杆线子目都可以乘以该系数?

此系数是针对一条架空线路的工程量较小(5 基以下)时,对人工和机械效率的补偿系数,执行本章相关子目均可乘以该系数。

9. C4-1988 C20 钢筋混凝土基础子目的螺纹钢筋材料消耗量可否根据设计基础图钢筋用量进行调整?该子目中是否包含路灯基础中的预埋钢板?

该子目中的螺纹钢筋材料消耗量可按设计图示钢筋用量调整。子目中未包含路灯基础中的预

埋钢板,单独预埋的钢板应按预埋铁件另行计算。

10. 开关、插座安装子目中是否包含接线底盒的安装?

开关、插座安装子目中不包括接线底盒的安装,接线底盒应执行接线盒安装相关子目计算。

11. 复合风管的工程量是按内径还是外径尺寸计算?

风管均按照风管内径尺寸计算工程量。

12. 工业管道安装工程中，是否包括打洞堵洞费用?

不包括,子目是按预留洞口编制的。

13. 工业管道安装项目是否包括一次试压?

本册管道安装项目中未包括试压，发生时另按试压项目计算。试压项目不区分管道材质,均按压力级别执行相应子目。

14. 阀门、法兰压力等级与管道压力等级不同时应按哪个压力等级执行子目?

阀门、法兰压力等级与管道压力等级不同时,应按管道压力等级执行子目。

15. 自动喷水灭火系统喷头不参与试压,喷头处全部增加堵头进行试压，试压完成后拆除堵头,再配合精装做下喷。试压前安装堵头是否可以按喷头安装执行子目计取费用?

堵头安装已包含在管道安装中,不得另计。

16. 气体灭火系统装置调试按调试、检验和验收所消耗的试验容器总数计算，在招标控制价和预算时试验容器总数如何确定？是否只能在结算时按实际发生来计取?

气体灭火装置根据设计中的系统容器数量计算工程量。如在施工时建设单位要求做模拟试验,则模拟试验使用的容器数量可在结算时按实签证计量。

17. 喷淋管网水冲洗是按冲洗几次计算的?多次冲洗是否可以重复计算?

喷淋管网水冲洗按系统循环冲洗考虑，冲洗至验收合格为止,多次冲洗不得重复计算。

18. 各类给(排)水管穿墙、穿楼板的预留洞是否可执行预留孔洞相应子目计算?

未安装套管的预留孔洞可执行预留孔洞子目计算；安装套管的孔洞预留已包含在套管安装相应子目中,不得重复计算。

19. 第十册塑料排水管安装子目中是否已包含伸缩节的安装?

塑料排水管中的伸缩节属排水管常规管件,已包含在塑料排水管安装子目中,不得另行计算。

20. 给水管道安装仅冲洗不消毒时，如何执行子目?

执行管道消毒、冲洗相应子目,并扣除漂白粉消耗量,人工不变。

四、市政工程

1.《湖南省市政工程消耗量标准》总说明第四条使用范围第 2 点第(2)款“为保障通行,需分幅分段施工的,人工、机械乘以系数 1.05”及第(3)款“背街小巷改造工程、交通疏解工程、城区管线改迁工程,人工、机械乘以系数 1.15”这两个系数是否可以连乘?以上系数是整体项目人工、机械乘以系数,还是部分施工段?

以上系数不能连乘，按其中最高情况的系数计取,以上系数只针对受影响的施工段,整体项目应根据具体情况分段考虑。

2. 市政工程中土石方运输必须采用新型智能环保渣土砂石专用运输车时,应如何计价?

土石方运输必须采用新型智能环保渣土砂石专用运输车的市州,其费用按市州有关标准执行,土石方挖装按相应项目的人工、机械乘以系数 1.25。

3. 第六章水处理工程章说明第四条“乡镇污水处理规模 2000 吨 / 日以下的所有项目的人工、机械乘以系数 1.15，对应模板及支撑钢管的摊销量乘以系数 1.5，乡镇污水处理规模 2000 ~5000 吨 / 日之间的所有项目的人工、机械乘以系数 1.15，对应模板及支撑钢管的摊销量乘以系数 1.3”,其“所有项目”是指本章对应的所有子目还是指整个污水处理厂涉及到的所有单位工程?

“所有项目”是指第六章第一节对应的所有子目,借用其他章节子目的从其他章节相关说明。

4、第十一章措施项目中第二节模板工程及脚手架子目中含对拉螺杆封堵费吗？如何计价？

子目中不含对拉螺杆封堵费用，按实计算。

五、园林绿化工程

苗木移栽同时套用起挖、苗木运输、栽植相应子目时，含了苗木主材，应如何调整？

苗木移栽同时套用起挖、苗木运输、栽植相应子目时，将苗木栽植中主材删除。

六、城市雕塑工程

青铜刻古诗词文化墙（深度 10mm 以内）是否适用于《湖南省城市雕塑工程消耗量标准（试行）》？

《湖南省城市雕塑工程消耗量标准》适用范围：本消耗量标准适用于具有艺术创作设计著作权、非仿古复制型、非工艺产品的专项专业景观建设工程。如刻传统狮子、马踏飞燕、古诗词等不适用本消耗量标准。本消耗量标准按加工难度中等偏上的雕塑编制，加工难度简单或过于复杂的雕塑，可自行协商雕塑造价。

七、市政排水设施维护工程

1. 第二章管道、渠沟疏通章说明“六、本章清淤子目按一般情况下清淤考虑，对于检测类、修复类的清淤，按本标准子目人工、材料、机械乘以系数 1.5”中，检测类、修复类的清淤的适用范围是什么？

检测类的清淤是指，为符合湖南省相关标准，保证管道内壁无污物遮盖，以便于进行闭路电视检测的清淤工程。

修复类的清淤是指，为符合湖南省相关标准，保证管道内应无沉积物、垃圾及其它障碍物，管道内不应有影响施工的积水，管道内表面应洁净，无附着物、尖锐毛刺和突起，以便于进行管道非开挖修复进行的清淤工程。

2. 第六章管道修复预处理的工程量计算规则第四条：“四、管道机器人切除管内树根异物，区分不同管径，以树根侵入处沿管中心线长度以‘m’计算。”当树根为点状侵入，无法计算侵入长度时，如何计算工程量？

当实际树根为点状侵入，无法计算侵入长度时，按 0.3m/ 处计算工程量。

湖南省益阳市建设工程造价管理站文件

益建价〔2024〕01 号

关于发布二 0 二四年一月份建设工程材料市场综合价的通知

各有关单位：

为规范我市工程造价计价行为，合理确定及有效控制建设工程造价，满足建设工程计价工作的需要，根据湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56 号），《湖南省住房和城乡建设厅关于印发〈湖南省建设工程材料价格信息管理办法〉的通知》（湘建建【2023】22 号）要求，我站对本市建设工程材料价格进行了调查、收集、分析、测算，编制出 2024 年 1 月建设工程材料市场综合价，现予以发布，并对使用中的有关事项明确如下：

一、该价格适用于我市行政区域内房屋建筑和市政基础设施项目。

二、本文发布的建设工程材料市场综合价是建设工程材料当期材料价格，是工程造价计价的**参考**。

三、材料价格的调整办法按双方合同约定执行，合同中没有约定的按湘建价【2020】56 号文件和湘建建【2023】22 号文件的相关规定执行。

四、本期材料价格均按不含进项税价（以下简称“除税价”）模式发布。相应综合税率按湖南省住房和城乡建设厅印发《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准》的通知（湘建价【2019】47 号）规定执行。

五、本期材料价格运输费用是按 20km（含 20km）综合考虑的，超过 20km 以外的运输费用，发、承包双方另行协商计取。

六、本期发布的厂拌水泥稳定碎石、商品水泥混凝土、商品沥青混凝土每立方米价格信息中按压实体积考虑。

七、本通知自 2024 年 1 月 1 日起执行，已办理竣工结算的工程不再作调整。

八、本通知由益阳市建设工程造价管理站负责解释。

附件：益阳市 2024 年 1 月建设工程材料市场综合价

益阳市建设工程造价管理站

2024 年 1 月 30 日

抄报：省造价管理总站，市住房和城乡建设局、市财政局、市审计局

益阳城区二〇二四年一月份建设工程材料市场综合价表

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
	01	黑色及有色金属				
1	01010100006	热轧圆盘条(高线)	HPB300 Φ8-Φ10	kg	3.914	12.95%
2	01010100007	热轧圆盘条(高线)	HPB300 Φ12	kg	3.894	12.95%
3	01010200005	热轧带勒盘螺	HRB400E Φ6	kg	4.104	12.95%
4	01010200006	热轧带勒盘螺	HRB400E Φ8	kg	3.805	12.95%
5	01010200007	热轧带勒盘螺	HRB400E Φ10	kg	3.805	12.95%
6	01010300023	螺纹钢筋	HRB400E Φ10	kg	3.933	12.95%
7	01010300024	螺纹钢筋	HRB400E Φ12	kg	3.883	12.95%
8	01010300025	螺纹钢筋	HRB400E Φ14	kg	3.832	12.95%
9	01010300026	螺纹钢筋	HRB400E Φ16	kg	3.832	12.95%
10	01010300027	螺纹钢筋	HRB400E Φ18-Φ25	kg	3.882	12.95%
11	01010300028	螺纹钢筋	HRB400E Φ28	kg	3.925	12.95%
12	01010300029	螺纹钢筋	HRB400E Φ30	kg	3.952	12.95%
13	01010300030	螺纹钢筋	HRB400E Φ32	kg	3.952	12.95%
14	01030100005	冷拔低碳钢丝	ϕ5	kg	3.899	12.95%
15	01010400012	冷轧带肋钢筋	CRB600H ϕ6	kg	4.330	12.95%
16	01010400013	冷轧带肋钢筋	CRB600H ϕ8-ϕ10	kg	4.151	12.95%
17	01010400014	冷轧带肋钢筋	CRB600H ϕ11-ϕ12	kg	4.267	12.95%
18	01110100002	热轧方钢	10～15	kg	4.047	12.95%
19	01130100013	热轧扁钢	Q235 综合	kg	4.055	12.95%
20	01170100007	热轧工字钢	Q235b 10#~15#	kg	4.063	12.95%
21	01190100009	热轧普通槽钢	Q235b 6.3#~10#	kg	4.071	12.95%
22	01210100016	热轧等边角钢	Q235b 20×3～63×5-7	kg	4.161	12.95%
23	01230100003	热轧 H 型钢	Q235b 100×100×6×8	kg	4.211	12.95%
24	01510100004	门窗用铝合金型材	电泳	kg	36.82	12.95%
25	01510100005	门窗用铝合金型材	氟碳喷涂	kg	41.17	12.95%
26	03	五金制品				
27	03210900015	普通铁件		t	4716.00	12.95%
28	03210900009	加工铁件		t	5171.00	12.95%
29	03010500280	高强螺栓		套	7.08	12.95%
30	03010500281	化学螺栓		套	6.13	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
31	03210600001	镀锌钢丝网	丝径 0.8mm 网孔 1.27cm	m^2	5.82	12.95%
32	03210600002	镀锌钢丝网	丝径 0.9mm 网孔 1.27cm	m^2	6.23	12.95%
33	04	**水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品**				
34	04010100006	普通硅酸盐水泥(P·O)	52.5 级(散装)	kg	0.419	12.95%
35	04010100007	普通硅酸盐水泥(P·O)	52.5 级(袋装)	kg	0.429	12.95%
36	04010100042	普通硅酸盐水泥(P·O)	42.5 级(散装)	kg	0.369	12.95%
37	04010100043	普通硅酸盐水泥(P·O)	42.5 级(袋装)	kg	0.379	12.95%
38	04010400003	白水泥	42.5 级(袋装)	kg	0.629	12.95%
39	04030200001	天然中粗砂	河砂	m^3	140.72	3.6%
40	04030400001	粗净砂		m^3	141.72	3.6%
41	04030500001	中净砂		m^3	138.40	3.6%
42	04030700001	河机砂		m^3	134.76	3.6%
43	04030700002	山机砂		m^3	132.11	3.6%
44	04050100003	碎石	5 ~ 10mm	m^3	137.20	3.6%
45	04050100029	碎石	10 ~ 20mm	m^3	137.20	3.6%
46	04050100009	碎石	20 ~ 40mm	m^3	137.20	3.6%
47	04050300004	砾石	最大粒径 10mm	m^3	105.25	3.6%
48	04050300005	砾石	最大粒径 20mm	m^3	98.25	3.6%
49	04050300010	砾石	最大粒径 30mm	m^3	91.25	3.6%
50	04050300006	砾石	最大粒径 40mm	m^3	84.25	3.6%
51	O4050500008	碎石水泥稳定	水泥 4%	m^3	259.82	3.6%
52	O4050500013	碎石水泥稳定	水泥 5%	m^3	270.58	3.6%
53	O4050500012	碎石水泥稳定	水泥 6%	m^3	281.35	3.6%
54	04090100004	生石灰		t	366.00	3.6%
55	04090100003	石灰膏		m^3	270.00	3.6%
56	04131400001	SSB 陶粒隔热保温砖	240 × 200 × 115	m^3	379.34	12.95%
57	04131400002	SSB 陶粒隔热保温砖	240 × 270 × 115	m^3	397.51	12.95%
58	04131400003	SSB 陶粒隔热保温砖	240 × 240 × 115	m^3	388.42	12.95%
59	04130200005	粘土烧结普通砖	240 × 115 × 53mm MU10	m^3	311.64	12.95%
60	04130200001	粘土烧结普通砖	190 × 90 × 90	m^3	355.16	12.95%
61	04130400002	页岩烧结多孔砖	240 × 190 × 90	千块	902.00	12.95%
62	04130400003	页岩烧结多孔砖	190 × 90 × 90	千块	594.50	12.95%
63	04170300001	水泥脊瓦	432 × 228	块	0.48	3.6%
64	04170400002	水泥平瓦	385 × 235	块	0.54	3.6%
65	04170500003	水泥石棉大波瓦	2800 × 994	块	13.03	3.6%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
66	04170600002	水泥石棉小波瓦	1820×725	块	15.64	3.6%
67	04150200002	砂加气混凝土实心砌块	3.5Mpa 600×200×200	m^3	211.00	12.95%
68	04290100001	先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩	外径×壁厚 300mm×70mmA	m	83.00	12.95%
69	04290100002	先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩	外径×壁厚 300mm×70mmAB	m	92.00	12.95%
70	04290100003	先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩	外径×壁厚 400mm×95mmA	m	121.00	12.95%
71	04290100004	先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩	外径×壁厚 400mm×95mmAB	m	130.00	12.95%
72	04290100005	先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩	外径×壁厚 500mm×100mmA	m	214.00	12.95%
73	04290100006	先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩	外径×壁厚 500mm×100mmAB	m	223.00	12.95%
74	04290100007	先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩	外径×壁厚 500mm×125mmA	m	223.00	12.95%
75	04290100008	先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩	外径×壁厚 500mm×125mmAB	m	232.00	12.95%
76	04290100009	先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩	外径×壁厚 600mm×110mmA	m	280.00	12.95%
77	04290100010	先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩	外径×壁厚 600mm×110mmAB	m	297.00	12.95%
78	04290100011	先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩	外径×壁厚 600mm×130mmA	m	297.00	12.95%
79	04290100012	先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩	外径×壁厚 600mm×130mmAB	m	315.00	12.95%
80	05	**木、竹材料及其制品**				
81	05010100013	杉原木	径 14	m^3	1220.00	9%
82	05010100014	杉原木	径 16	m^3	1220.00	9%
83	05010100015	杉原木	径 18~20	m^3	1220.00	9%
84	05010200002	松原木	长 3m 小头径 25 以上	m^3	1238.00	9%
85	05010200003	松原木	长 3m 小头径 30 以上	m^3	1238.00	9%
86	05010300002	杉原条	径 14	m^3	1128.00	9%
87	05010300003	杉原条	径 16	m^3	1128.00	9%
88	05010300004	杉原条	径 18~20	m^3	1128.00	9%
89	05050100001	普通胶合板	3mm	m^2	12.63	12.95%
90	05050100003	普通胶合板	5mm	m^2	17.12	12.95%
91	05050100005	普通胶合板	9mm	m^2	23.36	12.95%
92	05050100006	普通胶合板	12mm	m^2	27.58	12.95%
93	05090200001	大芯板	12mm E0	m^2	37.72	12.95%
94	05090200002	大芯板	15mm E0	m^2	39.50	12.95%
95	05090200003	大芯板	18mm E0	m^2	41.28	12.95%
96	05090200004	大芯板	20mm E0	m^2	43.06	12.95%
97	06	**玻璃及玻璃制品**				
98	06010200001	磨砂玻璃	5mm	m^2	60.08	12.95%
99	06010200004	磨砂玻璃	6mm	m^2	67.67	12.95%
100	06010200005	磨砂玻璃	8mm	m^2	82.08	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
101	06010300001	浮法玻璃	4mm	m^2	40.57	12.95%
102	06010300002	浮法玻璃	5mm	m^2	50.21	12.95%
103	06010300003	浮法玻璃	6mm	m^2	57.29	12.95%
104	06010300004	浮法玻璃	8mm	m^2	72.59	12.95%
105	06010300005	浮法玻璃	10mm	m^2	86.17	12.95%
106	06030100002	茶色玻璃	5mm	m^2	46.50	12.95%
107	06030100001	茶色玻璃	10mm	m^2	106.18	12.95%
108	06030200001	绿玻	5mm	m^2	60.52	12.95%
109	06030200002	绿玻	6mm	m^2	67.99	12.95%
110	06030200003	钢化绿玻	5mm	m^2	72.02	12.95%
111	06030200004	钢化绿玻	6mm	m^2	78.97	12.95%
112	06030300001	灰玻	5mm	m^2	53.54	12.95%
113	06030300002	灰玻	6mm	m^2	61.68	12.95%
114	06050100005	平面型钢化玻璃 白玻	3mm	m^2	50.05	12.95%
115	06050100006	平面型钢化玻璃 白玻	4mm	m^2	56.91	12.95%
116	06050100007	平面型钢化玻璃 白玻	5mm	m^2	63.65	12.95%
117	06050100008	平面型钢化玻璃 白玻	6mm	m^2	70.47	12.95%
118	06050100009	平面型钢化玻璃 白玻	8mm	m^2	85.94	12.95%
119	060501000010	平面型钢化玻璃 白玻	10mm	m^2	101.81	12.95%
120	06050200001	弧形钢化玻璃　白玻	4mm	m^2	81.41	12.95%
121	06050200002	弧形钢化玻璃　白玻	5mm	m^2	88.47	12.95%
122	06050200003	弧形钢化玻璃　白玻	6mm	m^2	94.58	12.95%
123	06050200004	弧形钢化玻璃　白玻	8mm	m^2	109.84	12.95%
124	06050200005	弧形钢化玻璃　白玻	10mm	m^2	124.00	12.95%
125	06110100001	普通中空玻璃	5+6A+5	m^2	115.10	12.95%
126	06110100004	普通中空玻璃	6+9A+6	m^2	118.97	12.95%
127	06110400001	双钢化中空玻璃	5+6A+5,白玻	m^2	137.12	12.95%
128	06110400002	双钢化中空玻璃	5+9A+5,白玻	m^2	140.55	12.95%
129	06110400003	双钢化中空玻璃	5+12A+5,白玻	m^2	144.56	12.95%
130	06110400004	双钢化中空玻璃	6+6A+6,白玻	m^2	153.86	12.95%
131	06110400005	双钢化中空玻璃	6+9A+6,白玻	m^2	157.54	12.95%
132	06110400006	双钢化中空玻璃	6+12A+6,白玻	m^2	161.24	12.95%
133	06110500014	单银 LOW-E 双钢化中空玻璃	6+9A+6,白玻	m^2	176.14	12.95%
134	06110500015	单银 LOW-E 双钢化中空玻璃	6+12A+6,白玻	m^2	190.93	12.95%
135	06110600004	双银 LOW-E 双钢化中空玻璃	6+9A+6,白玻	m^2	199.77	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
136	06110500005	双银 LOW-E 双钢化中空玻璃	6+12A+6,白玻	m^2	205.66	12.95%
137	07	**墙砖、地砖、地板、地毯类材料**				
138	07010100022	全瓷内墙砖	300*200	m^2	40.04	12.95%
139	07010200003	釉面内墙砖	300*200	m^2	45.27	12.95%
140	07030100008	全瓷外墙砖	100*200	m^2	33.08	12.95%
141	07030200008	釉面外墙砖	100*200	m^2	39.17	12.95%
142	07050100008	全瓷地砖	150*150	m^2	33.08	12.95%
143	07050100009	全瓷地砖	200*200	m^2	41.78	12.95%
144	07050100011	全瓷地砖	300*300	m^2	59.20	12.95%
145	07050100012	全瓷地砖	500*500	m^2	62.68	12.95%
146	07050100013	全瓷地砖	600*600	m^2	82.70	12.95%
147	07050100014	全瓷地砖	800*800	m^2	113.16	12.95%
148	07050100015	全瓷地砖	1000*1000	m^2	130.57	12.95%
149	07050200005	釉面砖	300*300	m^2	45.27	12.95%
150	07050300005	玻化砖	300*300	m^2	50.50	12.95%
151	07050400004	微晶石	600*300	m^2	58.32	12.95%
152	07050500003	仿古砖	300*300	m^2	47.88	12.95%
153	07130300001	条形松木地板	30mm 平口	m^2	69.64	12.95%
154	07130300002	条形松木地板	40mm 平口	m^2	87.05	12.95%
155	07130300003	条形松木地板	50mm 平口	m^2	139.28	12.95%
156	07130300004	条形松木地板	30mm 企口	m^2	87.05	12.95%
157	07130300005	条形松木地板	40mm 企口	m^2	104.46	12.95%
158	07130300006	条形松木地板	50mm 企口	m^2	156.69	12.95%
159	07190100002	PVC 塑料地板	1.8mm	m^2	24.37	12.95%
160	07190100003	PVC 塑料地板	2mm	m^2	26.12	12.95%
161	07190100004	PVC 塑料地板	2.5mm	m^2	34.82	12.95%
162	07230100003	复合地板	8mm	m^2	56.58	12.95%
163	07230100004	复合地板	10mm	m^2	65.29	12.95%
164	07230100005	复合地板	12mm	m^2	78.34	12.95%
165	08	**装饰石材及石材制品**				
166	08010100001	金世纪米黄大理石	600×600×16 抛光面	m^2	365.61	12.95%
167	08010300001	金碧辉煌大理石	600×600×16 抛光面	m^2	417.84	12.95%
168	08010400001	西班牙米黄大理石	600×600×16 抛光面	m^2	176.71	12.95%
169	08010500001	黄金麻大理石	600×600×16 抛光面	m^2	504.89	12.95%
170	08010600001	米黄大理石	600×600×16 抛光面	m^2	330.79	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
171	08010700001	雅士白大理石	600×600×16 抛光面	m^2	255.93	12.95%
172	08010900004	芝麻黑大理石	800×800×18 抛光面	m^2	139.28	12.95%
173	08010900005	芝麻黑大理石	600×600×20 抛光面	m^2	156.69	12.95%
174	08011000004	蒙古黑大理石	800×800×18 抛光面	m^2	182.80	12.95%
175	08011000006	蒙古黑大理石	800×800×20 抛光面	m^2	200.21	12.95%
176	08011100005	啡网纹大理石	600×600×20 抛光面	m^2	156.69	12.95%
177	08011100006	啡网纹大理石	800×800×20 抛光面	m^2	182.80	12.95%
178	08030100001	芝麻白花岗岩	600×600×20 荔枝面	m^2	156.69	12.95%
179	08030100003	芝麻白花岗岩	600×600×25 荔枝面	m^2	174.10	12.95%
180	08030200001	芝麻黑花岗岩	600×600×20 荔枝面	m^2	208.92	12.95%
181	08030200003	芝麻黑花岗岩	600×600×25 荔枝面	m^2	230.69	12.95%
182	08030200003	芝麻黑花岗岩	100×100×60 火烧面	m^2	435.25	12.95%
183	08030200004	芝麻黑花岗岩	800×400×80 火烧面	m^2	530.00	12.95%
184	08030200005	芝麻黑花岗岩	800×400×30 火烧面	m^2	308.00	12.95%
185	08030300001	芝麻红花岗岩	600×600×20 荔枝面	m^2	278.56	12.95%
186	08030300003	芝麻红花岗岩	600×600×25 荔枝面	m^2	300.32	12.95%
187	08030400001	芝麻灰花岗岩	600×600×20 荔枝面	m^2	191.50	12.95%
188	08030400003	芝麻灰花岗岩	600×600×25 荔枝面	m^2	213.27	12.95%
189	08030500001	白麻花岗岩	600×600×20 荔枝面	m^2	139.28	12.95%
190	08030500002	白麻花岗岩	800×400×80 荔枝面	m^2	425.00	12.95%
191	08030500003	白麻花岗岩	800×400×30 荔枝面	m^2	250.00	12.95%
192	08030500003	白麻花岗岩	600×600×25 荔枝面	m^2	156.69	12.95%
193	08030500005	白麻花岗岩	1000×400×60 荔枝面	m^2	348.20	12.95%
194	08030500006	白麻花岗岩	1000×400×100 荔枝面	m^2	487.48	12.95%
195	08030500007	白麻花岗岩	1000×400×150 荔枝面	m^2	665.58	12.95%
196	08030500008	白麻花岗岩	100×100×60 荔枝面	m^2	400.43	12.95%
197	08030500009	白麻花岗岩	100×100×60 自然面	m^2	417.84	12.95%
198	08030700001	黑金砂花岗岩	600×600×20 荔枝面	m^2	278.56	12.95%
199	08030700003	黑金砂花岗岩	600×600×25 荔枝面	m^2	313.38	12.95%
200	08030700004	丰镇黑花岗岩	100×100×60 自然面	m^2	626.76	12.95%
201	08030700005	丰镇黑花岗岩	100×100×60 火烧面	m^2	609.35	12.95%
202	08030700006	丰镇黑花岗岩	800×400×80 火烧面	m^2	705.00	12.95%
203	08030700007	丰镇黑花岗岩	800×400×30 火烧面	m^2	485.00	12.95%
204	08030800001	印度红花岗岩	600×600×20 荔枝面	m^2	330.79	12.95%
205	08030800001	印度红花岗岩	600×600×20 荔枝面	m^2	330.79	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
206	08030900001	中国红花岗岩	100×100×60 荔枝面	m^2	522.30	12.95%
207	08030900002	中国红花岗岩	800×400×30 荔枝面	m^2	398.00	12.95%
208	08030400006	芝麻黑花岗岩	600×200×100	m^2	609.35	12.95%
209	08030100007	芝麻黑花岗岩	600×200×150	m^2	883.56	12.95%
210	O9	墙面、顶棚及屋面饰面材料				
211	09010300002	纸面石膏板	9.5mm	m^2	8.36	12.95%
212	09010100003	纸面石膏板	12mm	m^2	11.21	12.95%
213	09010100004	纸面石膏板	15mm	m^2	14.05	12.95%
214	09050100001	氟碳喷涂铝单板	平板 2.0mm	m^2	255.98	12.95%
215	09050100002	氟碳喷涂铝单板	平板 2.5mm	m^2	295.72	12.95%
216	09050100003	氟碳喷涂铝单板	平板 3.0mm	m^2	412,34	12.95%
217	09050900001	聚酯喷涂铝单板	平板 2.0mm	m^2	214.68	12.95%
218	09050900002	聚酯喷涂铝单板	平板 2.5mm	m^2	252.44	12.95%
219	09050900003	聚酯喷涂铝单板	平板 3.0mm	m^2	363.22	12.95%
220	09050300005	彩钢板	0.5mm	m^2	19.88	12.95%
221	09050300006	彩钢板	0.6mm	m^2	33.31	12.95%
222	09050300007	彩钢板	0.8mm	m^2	36.90	12.95%
223	09050800003	铝扣板	滚涂 0.6mm 300×300	m^2	48.68	12.95%
224	09050800023	铝扣板	滚涂 0.6mm 600×600	m^2	40.48	12.95%
225	09050800007	铝扣板	滚涂 0.8mm 300×300	m^2	55.35	12.95%
226	09050800027	铝扣板	滚涂 0.8mm 600×600	m^2	47.15	12.95%
227	09050800011	铝扣板	滚涂 1mm 300mm×300mm	m^2	61.50	12.95%
228	09050800031	铝扣板	滚涂 1mm 600mm×600mm	m^2	53.30	12.95%
229	O9070100002	矿棉吸音板	12mm	m^2	21.01	12.95%
230	O9070100003	矿棉吸音板	14mm	m^2	25.36	12.95%
231	O9070100004	矿棉吸音板	16mm	m^2	29.71	12.95%
232	O9070100005	矿棉吸音板	18mm	m^2	34.06	12.95%
233	09090200001	塑料扣板空腹		m^2	17.40	12.95%
234	09130100002	铝塑板	3mm	m^2	37.84	12.95%
235	09130100017	铝塑板	4mm	m^2	51.59	12.95%
236	O9150100004	埃特板	6mm	m^2	24.38	12.95%
237	O9150100005	埃特板	8mm	m^2	26.12	12.95%
238	O9150100006	埃特板	10mm	m^2	33.08	12.95%
239	09150100007	埃特板	12mm	m^2	36.56	12.95%
240	11	门窗及楼梯制品				

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
241	11010300001	木质防火门	门扇 50mm 2050×860mm 甲级	m^2	374.31	12.95%
242	11010300004	木质防火门	门扇 50mm 2050×860mm 乙级	m^2	330.79	12.95%
243	11030200001	钢木质防火门	甲级	m^2	450.00	12.95%
244	11030200004	钢木质防火门	乙级	m^2	411.00	12.95%
245	11030100004	钢质防火门	甲级	m^2	496.00	12.95%
246	11030100007	钢质防火门	乙级	m^2	477.00	12.95%
247	13	**通用涂料**				
248	13010100009	内墙腻子		kg	0.74	12.95%
249	13010100010	外墙腻子		kg	0.87	12.95%
250	13030100001	醇酸调合漆	铁红、白、灰、棕、黑	kg	12.97	12.95%
251	13030100005	醇酸磁漆	白、红、黑、蓝、绿	kg	13.20	12.95%
252	13030800001	氟碳漆底漆		kg	21.77	12.95%
253	13030800002	氟碳漆面漆		kg	25.40	12.95%
254	13031100023	聚氨酯防水涂料	双组份	kg	11.99	12.95%
255	13031100022	聚氨酯防水涂料	单组份	kg	8.50	12.95%
256	13031400005	环氧底漆		kg	9.80	12.95%
257	13031400012	环氧面漆		kg	17.24	12.95%
258	13050300011	醇酸防锈漆	铁红、灰	kg	11.53	12.95%
259	13050100014	钢结构防火涂料	饰面	kg	16.29	12.95%
260	13050100011	钢结构防火涂料	厚型	kg	11.34	12.95%
261	13050100013	钢结构防火涂料	薄型	kg	15.94	12.95%
262	13050100012	钢结构防火涂料	超薄型	kg	14.88	12.95%
263	13310100006	石油沥青	10#	t	4150.00	12.95%
264	13310400002	重交沥青	70# A 级	t	4434.00	12.95%
265	13310300002	改性沥青	SBS	t	5173.00	12.95%
266	13331400001	SBS 改性沥青防水卷材	I 型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm	m^2	21.08	12.95%
267	13331400002	SBS 改性沥青防水卷材	Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm	m^2	23.07	12.95%
268	13331400003	SBS 改性沥青防水卷材	I 型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm	m^2	24.09	12.95%
269	13331400004	SBS 改性沥青防水卷材	Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm	m^2	26.74	12.95%
270	13330500016	自粘聚合物改性沥青防水卷材	I 型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm	m^2	25.63	12.95%
271	13330500017	自粘聚合物改性沥青防水卷材	I 型、聚酯胎、无膜双面自粘、3mm	m^2	32.45	12.95%
272	13330500018	自粘聚合物改性沥青防水卷材	Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm	m^2	35.37	12.95%
273	13330500019	自粘聚合物改性沥青防水卷材	Ⅱ型、聚酯胎、无膜双面自粘、3mm	m^2	36.88	12.95%
274	13330500048	高聚物改性沥青耐根穿刺聚酯胎防水卷材 -PY	国标、聚酯胎、4.0mm	m^2	43.05	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
275	13332300014	聚氯乙烯 PVC 防水卷材	均质卷材、2mm	m^2	23.17	12.95%
276	13371100014	土工布	有纺 100g/m^2	m^2	1.83	12.95%
277	13371100016	土工布	有纺 150g/m^2	m^2	2.57	12.95%
278	13371100017	土工布	有纺 200g/m^2	m^2	3.30	12.95%
279	13371100019	土工布	有纺 300g/m^2	m^2	4.39	12.95%
280	13371100021	土工布	有纺 400g/m^2	m^2	5.13	12.95%
281	14	**燃油料**				
282	14030100002	汽油	92#	kg	9.83	12.95%
283	14030500001	柴油	0#	kg	8.03	12.95%
284	15	**绝热(保温)、耐火材料**				
285	15030300005	岩棉板	素板 容重 40kg/m^3	m^3	257.37	12.95%
286	15030300006	岩棉板	素板 容重 60kg/m^3	m^3	266.53	12.95%
287	15030300007	岩棉板	素板 容重 80kg/m^3	m^3	283.02	12.95%
288	15030300008	岩棉板	素板 容重 100kg/m^3	m^3	297.60	12.95%
289	15030400001	岩棉复合板	600×1200×55 密度 150kg/m^3	m^3	295.84	12.95%
290	15090100001	膨胀珍珠岩		m^3	199.00	12.95%
291	15130200001	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	XPS 板防火 B1 级	m^3	337.00	12.95%
292	15130600003	橡塑保温管	B1 级	m^3	2228.48	12.95%
293	15130600001	橡塑保温板	B1 级	m^3	2176.25	12.95%
294	17	**管材**				
295	17030100016	镀锌钢管	DN25 δ=3.2mm	t	4773.00	12.95%
296	17030100017	镀锌钢管	DN32 δ=3.5mm	t	4697.00	12.95%
297	17030100018	镀锌钢管	DN40 δ=3.5mm	t	4652.00	12.95%
298	17030100019	镀锌钢管	DN50 δ=3.8mm	t	4617.00	12.95%
299	17030100020	镀锌钢管	DN65 δ=4mm	t	4536.00	12.95%
300	17030100021	镀锌钢管	DN80 δ=4mm	t	4536.00	12.95%
301	17030100022	镀锌钢管	DN100 δ=4mm	t	4491.00	12.95%
302	17030100023	镀锌钢管	DN125 δ=4.5mm	t	4679.00	12.95%
303	17030100024	镀锌钢管	DN150 δ=4.5mm	t	4697.00	12.95%
304	17070100060	无缝钢管	20-45#(外径×壁厚)60×4	t	5163.00	12.95%
305	17070100061	无缝钢管	20-45#(外径×壁厚)63.5-76×4-10	t	5118.00	12.95%
306	17070100062	无缝钢管	20-45#(外径×壁厚)83-89×4.5	t	5163.00	12.95%
307	17070100063	无缝钢管	20-45#(外径×壁厚)102-108×4-10	t	5163.00	12.95%
308	17070100066	无缝钢管	20-45#(外径×壁厚)159×4.5-10	t	5118.00	12.95%
309	17070100067	无缝钢管	20-45#(外径×壁厚)219×4.5-10	t	5145.00	12.95%
310	17070100068	无缝钢管	20-45#(外径×壁厚)325×8-10	t	4964.00	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
311	17070100069	无缝钢管	20-45#(外径×壁厚)377×10-12	t	5009.00	12.95%
312	17070100070	无缝钢管	20-45#(外径×壁厚)426×10-12	t	5009.00	12.95%
313	17110100018	球墨铸铁管(胶圈接口)	K9 DN100	m	98.66	12.95%
314	17110100019	球墨铸铁管(胶圈接口)	K9 DN150	m	140.97	12.95%
315	17110100020	球墨铸铁管(胶圈接口)	K9 DN200	m	194.38	12.95%
316	17110100021	球墨铸铁管(胶圈接口)	K9 DN300	m	322.70	12.95%
317	17110100022	球墨铸铁管(胶圈接口)	K9 DN400	m	479.60	12.95%
318	17110100023	球墨铸铁管(胶圈接口)	K9 DN500	m	662.55	12.95%
319	17110100024	球墨铸铁管(胶圈接口)	K9 DN600	m	872.18	12.95%
320	17110100026	球墨铸铁管(胶圈接口)	K9 DN800	m	1406.08	12.95%
321	17110100027	球墨铸铁管(胶圈接口)	K9 DN1000	m	2020.92	12.95%
322		球墨铸铁顶管(胶圈接口)	DN 1000(6 米 / 支)	m	4155.99	12.95%
323		球墨铸铁顶管(胶圈接口)	DN 1000(3 米 / 支)	m	4639.30	12.95%
324		球墨铸铁顶管(胶圈接口)	DN 1400(6 米 / 支)	m	7686.12	12.95%
325		球墨铸铁顶管(胶圈接口)	DN 1400(3 米 / 支)	m	9375.56	12.95%
326	17250400003	PVC-U 排水管	Φ50×2.0	m	6.91	12.95%
327	17250400004	PVC-U 排水管	Φ75×2.3	m	8.84	12.95%
328	17250400005	PVC-U 排水管	Φ90×3.0	m	12.86	12.95%
329	17250400006	PVC-U 排水管	Φ110×3.2	m	16.20	12.95%
330	17250400007	PVC-U 排水管	Φ160×4.0	m	33.21	12.95%
331	17250400008	PVC-U 排水管	Φ200×4.9	m	51.29	12.95%
332	17250600003	PE 给水管	De32 SDR11 1.6MPa PE100	m	9.36	12.95%
333	17250600004	PE 给水管	De40 SDR11 1.6MPa PE100	m	15.77	12.95%
334	17250600005	PE 给水管	De50 SDR11 1.6MPa PE100	m	18.33	12.95%
335	17250600006	PE 给水管	De63 SDR11 1.6MPa PE100	m	29.06	12.95%
336	17250600007	PE 给水管	De75 SDR11 1.6MPa PE100	m	47.77	12.95%
337	17250600008	PE 给水管	De90 SDR11 1.6MPa PE100	m	62.40	12.95%
338	17250600009	PE 给水管	De110 SDR11 1.6MPa PE100	m	77.21	12.95%
339	17250600010	PE 给水管	De125 SDR11 1.6MPa PE100	m	88.76	12.95%
340	17250600011	PE 给水管	De160 SDR11 1.6MPa PE100	m	106.48	12.95%
341	17250600012	PE 给水管	De180 SDR11 1.6MPa PE100	m	122.45	12.95%
342	17250600013	PE 给水管	De200 SDR11 1.6MPa PE100	m	146.94	12.95%
343	17250800001	HDPE 双壁波纹管	DN225 SN8	m	25.78	12.95%
344	17250800002	HDPE 双壁波纹管	DN300 SN8	m	55.32	12.95%
345	17250800003	HDPE 双壁波纹管	DN400 SN8	m	85.41	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
346	17250800004	HDPE 双壁波纹管	DN500 SN8	m	116.83	12.95%
347	17250800005	HDPE 双壁波纹管	DN600 SN8	m	147.69	12.95%
348	17250800006	HDPE 双壁波纹管	DN800 SN8	m	178.54	12.95%
349	17280100001	钢丝骨架增强聚乙烯 PE 塑料复合管	De25 × 1.6MPa	m	11.07	12.95%
350	17280100002	钢丝骨架增强聚乙烯 PE 塑料复合管	De32 × 1.6MPa	m	12.81	12.95%
351	17280100004	钢丝骨架增强聚乙烯 PE 塑料复合管	De50 × 1.6MPa	m	20.50	12.95%
352	17280100006	钢丝骨架增强聚乙烯 PE 塑料复合管	De75 × 1.6MPa	m	37.41	12.95%
353	17280100007	钢丝骨架增强聚乙烯 PE 塑料复合管	De90 × 1.6MPa	m	41.00	12.95%
354	17280100008	钢丝骨架增强聚乙烯 PE 塑料复合管	De110 × 1.6MPa	m	51.76	12.95%
355	17280100009	钢丝骨架增强聚乙烯 PE 塑料复合管	De125 × 1.6MPa	m	75.54	12.95%
356	17280100011	钢丝骨架增强聚乙烯 PE 塑料复合管	De160 × 1.6MPa	m	111.72	12.95%
357	17280100013	钢丝骨架增强聚乙烯 PE 塑料复合管	De200 × 1.6MPa	m	145.55	12.95%
358	17290100079	钢筋混凝土排水管	D1500 × 150 × 2000 Ⅱ级 企口 GB/T11836-2009	m	900.00	12.95%
359	17290100080	钢筋混凝土排水管	D1800 × 180 × 2000 Ⅱ级 企口 GB/T11836-2009	m	1270.00	12.95%
360	17290100081	钢筋混凝土排水管	D2000 × 200 × 2000 Ⅱ级 企口 GB/T11836-2009	m	1543.00	12.95%
361	17290100082	钢筋混凝土排水管	D2200 × 220 × 2000 Ⅱ级 企口 GB/T11836-2009	m	1968.00	12.95%
362	17290100108	钢筋混凝土排水管	DN600 × 600 × 2000 Ⅱ级 承插口 GB/T11836-2009	m	225.00	12.95%
363	17290100110	钢筋混凝土排水管	DN800 × 800 × 2000 Ⅱ级 承插口 GB/T11836-2009	m	300.00	12.95%
364	17290100112	钢筋混凝土排水管	DN1000 × 1000 × 2000 Ⅱ级 承插口 GB/T11836-2009	m	502.00	12.95%
365	17290100113	钢筋混凝土排水管	DN1200 × 1200 × 2000 Ⅱ级 承插口 GB/T11836-2009	m	672.00	12.95%
366	18	管道用器材				
367	18190100004	Y 型过滤器	GL41-16Q DN40	个	154.95	12.95%
368	18190100005	Y 型过滤器	GL41-16Q DN50	个	339.49	12.95%
369	18190100006	Y 型过滤器	GL41-16Q DN65	个	461.36	12.95%
370	18190100007	Y 型过滤器	GL41-16Q DN80	个	853.09	12.95%
371	18190100008	Y 型过滤器	GL41-16Q DN100	个	1175.18	12.95%
372	18190100009	Y 型过滤器	GL41-16Q DN125	个	1420.66	12.95%
373	18190100010	Y 型过滤器	GL41-16Q DN150	个	1653.95	12.95%
374	18190100011	Y 型过滤器	GL41-16Q DN200	个	2202.36	12.95%
375	18190100012	Y 型过滤器	GL41-16Q DN250	个	2611.50	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
376	18190100013	Y 型过滤器	GL41-16Q DN300	个	5484.15	12.95%
377	19	阀 门				
378	19010100006	铜螺纹截止阀	J11W-16T DN15	个	30.47	12.95%
379	19010100007	铜螺纹截止阀	J11W-16T DN20	个	39.17	12.95%
380	19010100008	铜螺纹截止阀	J11W-16T DN25	个	52.23	12.95%
381	19010100009	铜螺纹截止阀	J11W-16T DN32	个	71.38	12.95%
382	19010100010	铜螺纹截止阀	J11W-16T DN40	个	104.46	12.95%
383	19010100011	铜螺纹截止阀	J11W-16T DN50	个	147.98	12.95%
384	19010100012	铜螺纹截止阀	J11W-16T DN65	个	200.22	12.95%
385	19010100013	铜螺纹截止阀	J11W-16T DN80	个	269.86	12.95%
386	19010100014	铜螺纹截止阀	J11W-16T DN100	个	400.43	12.95%
387	19010300007	碳钢法兰截止阀	J41H-16C DN25	个	41.78	12.95%
388	19010300024	碳钢法兰截止阀	J41H-16C DN32	个	59.19	12.95%
389	19010300025	碳钢法兰截止阀	J41H-16C DN40	个	78.34	12.95%
390	19010300008	碳钢法兰截止阀	J41H-16C DN50	个	117.52	12.95%
391	19010300026	碳钢法兰截止阀	J41H-16C DN65	个	139.28	12.95%
392	19010300027	碳钢法兰截止阀	J41H-16C DN80	个	215.88	12.95%
393	19010300009	碳钢法兰截止阀	J41H-16C DN100	个	301.19	12.95%
394	19010300028	碳钢法兰截止阀	J41H-16C DN125	个	365.61	12.95%
395	19010300010	碳钢法兰截止阀	J41H-16C DN150	个	452.66	12.95%
396	19010400001	塑料截止阀	PPR20(DN15)	个	12.02	12.95%
397	19010400002	塑料截止阀	PPR25(DN20)	个	13.34	12.95%
398	19010400003	塑料截止阀	PPR32(DN25)	个	15.12	12.95%
399	19010400004	塑料截止阀	PPR40(DN32)	个	16.67	12.95%
400	19010400005	塑料截止阀	PPR50(DN40)	个	23.02	12.95%
401	19010400006	塑料截止阀	PPR63(DN50)	个	34.52	12.95%
402	19030300016	法兰闸阀	Z41T-16 DN32	个	59.52	12.95%
403	19030300017	法兰闸阀	Z41T-16 DN40	个	71.87	12.95%
404	19030300018	法兰闸阀	Z41T-16 DN50	个	121.87	12.95%
405	19030300019	法兰闸阀	Z41T-16 DN65	个	157.02	12.95%
406	19030300020	法兰闸阀	Z41T-16 DN80	个	189.76	12.95%
407	19030300021	法兰闸阀	Z41T-16 DN100	个	222.96	12.95%
408	19030300022	法兰闸阀	Z41T-16 DN125	个	338.29	12.95%
409	19030300023	法兰闸阀	Z41T-16 DN150	个	421.72	12.95%
410	19030300011	法兰闸阀	Z45T-10 DN50	个	139.28	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
411	19030300012	法兰闸阀	Z45T-10 DN65	个	174.10	12.95%
412	19030300013	法兰闸阀	Z45T-10 DN80	个	200.22	12.95%
413	19030300014	法兰闸阀	Z45T-10 DN100	个	241.13	12.95%
414	19030300051	法兰闸阀	Z45T-10 DN125	个	356.90	12.95%
415	19030300015	法兰闸阀	Z45T-10 DN150	个	453.53	12.95%
416	19030300052	法兰闸阀	Z45T-10 DN200	个	687.70	12.95%
417	19030300053	法兰闸阀	Z45T-10 DN250	个	1096.83	12.95%
418	19030300054	法兰闸阀	Z45T-10 DN300	个	1595.97	12.95%
419	19030100005	螺纹闸阀	Z15W-16T DN15	个	30.47	12.95%
420	19030100001	螺纹闸阀	Z15W-16T DN20	个	39.17	12.95%
421	19030100002	螺纹闸阀	Z15W-16T DN25	个	50.49	12.95%
422	19030100008	螺纹闸阀	Z15W-16T DN32	个	71.19	12.95%
423	19030100009	螺纹闸阀	Z15W-16T DN40	个	111.13	12.95%
424	19030100010	螺纹闸阀	Z15W-16T DN50	个	157.46	12.95%
425	19030100011	螺纹闸阀	Z15W-16T DN65	个	230.94	12.95%
426	19030100012	螺纹闸阀	Z15W-16T DN80	个	278.90	12.95%
427	19030100013	螺纹闸阀	Z15W-16T DN100	个	356.90	12.95%
428	19090100003	止回阀	H41H-10C DN15	个	21.76	12.95%
429	19090100004	止回阀	H41H-10C DN20	个	30.30	12.95%
430	19090100005	止回阀	H41H-10C DN25	个	46.75	12.95%
431	19090100006	止回阀	H41H-10C DN32	个	85.30	12.95%
432	19090100007	止回阀	H41H-10C DN40	个	113.16	12.95%
433	19090100008	止回阀	H41H-10C DN50	个	135.80	12.95%
434	19090100009	止回阀	H41H-10C DN65	个	165.40	12.95%
435	19090100010	止回阀	H41H-10C DN80	个	229.81	12.95%
436	19090100011	止回阀	H41H-10C DN100	个	250.70	12.95%
437	19090100012	止回阀	H41H-10C DN125	个	358.65	12.95%
438	19090100013	止回阀	H41H-10C DN150	个	338.00	12.95%
439	19270100003	法兰减压阀	DN20	个	76.60	12.95%
440	19270100004	法兰减压阀	DN25	个	139.28	12.95%
441	19270100005	法兰减压阀	DN32	个	161.91	12.95%
442	19270100006	法兰减压阀	DN40	个	217.63	12.95%
443	19270100007	法兰减压阀	DN50	个	269.85	12.95%
444	19270100008	法兰减压阀	DN65	个	330.79	12.95%
445	19270100009	法兰减压阀	DN75	个	365.61	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
446	19270100O10	法兰减压阀	DN100	个	470.07	12.95%
447	19270100001	螺纹减压阀	DN20	个	76.60	12.95%
448	19270100002	螺纹减压阀	DN25	个	121.87	12.95%
449	19270100003	螺纹减压阀	DN32	个	156.69	12.95%
450	19270100004	螺纹减压阀	DN40	个	191.51	12.95%
451	19270100005	螺纹减压阀	DN50	个	243.74	12.95%
452	19270100006	螺纹减压阀	DN65	个	278.56	12.95%
453	19270100007	螺纹减压阀	DN75	个	348.20	12.95%
454	19270100008	螺纹减压阀	DN100	个	400.43	12.95%
455	19350100003	静态平衡阀	KPF-10 DN50	个	539.71	12.95%
456	19350100004	静态平衡阀	KPF-10 DN65	个	652.88	12.95%
457	19350100005	静态平衡阀	KPF-10 DN80	个	783.45	12.95%
458	19350100006	静态平衡阀	KPF-10 DN100	个	957.55	12.95%
459	19350100007	静态平衡阀	KPF-10 DN125	个	1131.65	12.95%
460	19350100008	静态平衡阀	KPF-10 DN150	个	1462.44	12.95%
461	19370100001	法兰浮球阀	DN32	个	137.83	12.95%
462	19370100002	法兰浮球阀	DN50	个	316.67	12.95%
463	19370100003	法兰浮球阀	DN75	个	418.13	12.95%
464	19370100004	法兰浮球阀	DN80	个	444.36	12.95%
465	19370100005	法兰浮球阀	DN100	个	511.26	12.95%
466	19370100006	法兰浮球阀	DN125	个	677.44	12.95%
467	19370100007	法兰浮球阀	DN150	个	730.05	12.95%
468	19370200001	螺纹浮球阀	DN15	个	45.38	12.95%
469	19370200002	螺纹浮球阀	DN20	个	64.41	12.95%
470	19370200003	螺纹浮球阀	DN25	个	75.50	12.95%
471	19370200004	螺纹浮球阀	DN32	个	124.80	12.95%
472	19370200005	螺纹浮球阀	DN40	个	196.28	12.95%
473	19370200006	螺纹浮球阀	DN50	个	291.46	12.95%
474	19370200007	螺纹浮球阀	DN65	个	357.05	12.95%
475	19370200008	螺纹浮球阀	DN75	个	418.48	12.95%
476	19370200009	螺纹浮球阀	DN100	个	453.43	12.95%
477	19410600001	信号蝶阀	XD371X-16 DN50	个	304.68	12.95%
478	19410600002	信号蝶阀	XD371X-16 DN65	个	365.61	12.95%
479	19410600003	信号蝶阀	XD371X-16 DN80	个	470.07	12.95%
480	19410600004	信号蝶阀	XD371X-16 DN100	个	661.58	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
481	19410600005	信号蝶阀	XD371X-16 DN125	个	853.09	12.95%
482	19410600006	信号蝶阀	XD371X-16 DN150	个	1096.83	12.95%
483	20	**钢制法兰**				
484	20010300028	碳钢平焊法兰	DN50 1.0MPa	片	19.70	12.95%
485	20010300029	碳钢平焊法兰	DN80 1.0MPa	片	25.51	12.95%
486	20010300030	碳钢平焊法兰	DN100 1.0MPa	片	30.96	12.95%
487	20010300031	碳钢平焊法兰	DN150 1.0MPa	片	49.67	12.95%
488	20010300032	碳钢平焊法兰	DN200 1.0MPa	片	69.50	12.95%
489	22	**风管风道及静压箱**				
490	22110200001	铜制排气阀	DN15	个	32.20	12.95%
491	22110100002	铜制排气阀	DN20	个	47.00	12.95%
492	22110100003	铜制排气阀	DN25	个	62.68	12.95%
493	22450200001	金属软风管	DN100 带保温	m	30.47	12.95%
494	22450200002	金属软风管	DN150 带保温	m	34.82	12.95%
495	22450200003	金属软风管	DN200 带保温	m	43.53	12.95%
496	22450200004	金属软风管	DN250 带保温	m	56.58	12.95%
497	22590100001	消声静压箱	2500*1200*1400	台	14241.38	12.95%
498	22590100002	消声静压箱	3000*1600*1400	台	19568.84	12.95%
499	22590100003	消声静压箱	1600*900*800	台	5989.04	12.95%
500	22590100004	消声静压箱	2000*1000*900	台	8182.70	12.95%
501	22590100005	消声静压箱	1000*500*500	台	2611.50	12.95%
502	22590100006	消声静压箱	1200*600*600	台	3760.56	12.95%
503	22590100007	消声静压箱	1250*600*600	台	3885.91	12.95%
504	22590100008	消声静压箱	1500*800*800	台	6351.16	12.95%
505	23	**消防器材**				
506	23030100001	室内消火栓箱(套装)	800*650*240, 201 不锈钢箱	套	467.15	12.95%
507	23030100002	室内消火栓箱(套装)	800*650*240,304 不锈钢箱	套	557.85	12.95%
508	23030200001	室外地上消火栓	SA100/65-1.6	台	389.50	12.95%
509	23030200002	室外地下消火栓	SA100/65-1.6	台	840.50	12.95%
510	23050100001	地上式水泵接合器	SQ100-1.6 DN100	台	853.09	12.95%
511	23050200003	地上式水泵接合器	SQ150-1.6 DN150	台	1044.61	12.95%
512	23130200001	法兰式水流指示器	DN50	个	365.61	12.95%
513	23130200002	法兰式水流指示器	DN65	个	460.49	12.95%
514	23130200003	法兰式水流指示器	DN80	个	496.19	12.95%
515	23130200004	法兰式水流指示器	DN100	个	565.83	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
516	23130300001	马鞍式水流指示器	DN50	个	29.72	12.95%
517	23130300002	马鞍式水流指示器	DN65	个	31.77	12.95%
518	23130300003	马鞍式水流指示器	DN80	个	35.87	12.95%
519	23130300004	马鞍式水流指示器	DN100	个	36.90	12.95%
520	23130300005	马鞍式水流指示器	DN125	个	42.03	12.95%
521	28	**电线电缆及光纤光缆**				
522	28032100009	聚氯乙烯绝缘电线	BV-450/750V-1.0mm²	m	0.79	12.95%
523	28032100010	聚氯乙烯绝缘电线	BV-450/750V-1.5mm²	m	1.14	12.95%
524	28032100011	聚氯乙烯绝缘电线	BV-450/750V-2.5mm²	m	1.84	12.95%
525	28032100012	聚氯乙烯绝缘电线	BV-450/750V-4mm²	m	2.90	12.95%
526	28032100013	聚氯乙烯绝缘电线	BV-450/750V-6mm²	m	4.33	12.95%
527	28032100014	聚氯乙烯绝缘电线	BV-450/750V-10mm²	m	7.21	12.95%
528	28032100015	聚氯乙烯绝缘电线	BV-450/750V-16mm²	m	11.78	12.95%
529	28032100016	聚氯乙烯绝缘电线	BV-450/750V-25mm²	m	18.64	12.95%
530	28032100017	聚氯乙烯绝缘电线	BV-450/750V-35mm²	m	25.50	12.95%
531	28032100018	聚氯乙烯绝缘电线	BV-450/750V-50mm²	m	33.85	12.95%
532	28032100019	聚氯乙烯绝缘电线	BV-450/750V-70mm²	m	49.29	12.95%
533	28032200007	聚氯乙烯绝缘电线	BVR-450/750V-1.0mm²	m	0.87	12.95%
534	28032200008	聚氯乙烯绝缘电线	BVR-450/750V-1.5mm²	m	1.17	12.95%
535	28032200009	聚氯乙烯绝缘电线	BVR-450/750V-2.5mm²	m	2.01	12.95%
536	28032200010	聚氯乙烯绝缘电线	BVR-450/750V-4mm²	m	4.80	12.95%
537	28032200011	聚氯乙烯绝缘电线	BVR-450/750V-6mm²	m	5.42	12.95%
538	28032200012	聚氯乙烯绝缘电线	BVR-450/750V-10mm²	m	9.46	12.95%
539	28032200013	聚氯乙烯绝缘电线	BVR-450/750V-16mm²	m	14.07	12.95%
540	28032200014	聚氯乙烯绝缘电线	BVR-450/750V-25mm²	m	22.62	12.95%
541	28032200015	聚氯乙烯绝缘电线	BVR-450/750V-35mm²	m	30.47	12.95%
542	28032200016	聚氯乙烯绝缘电线	BVR-450/750V-50mm²	m	37.35	12.95%
543	28032200017	聚氯乙烯绝缘电线	BVR-450/750V-70mm²	m	52.80	12.95%
544	28032400001	聚氯乙烯绝缘电线	BVV 300/500V 2×1.0mm²	m	1.84	12.95%
545	28032400002	聚氯乙烯绝缘电线	BVV 300/500V 2×1.5mm²	m	2.63	12.95%
546	28032400003	聚氯乙烯绝缘电线	BVV 300/500V 2×2.5mm²	m	4.21	12.95%
547	28032400004	聚氯乙烯绝缘电线	BVV 300/500V 2×4(A)mm²	m	6.42	12.95%
548	28032400005	聚氯乙烯绝缘电线	BVV 300/500V 2×6(A)mm²	m	9.43	12.95%
549	28032400006	无卤低烟环保辐兆电线	WDZ-BYJR(F)-105 1.5mm²	m	1.31	12.95%
550	28032500002	无卤低烟环保辐兆电线	WDZ-BYJR(F)-105 2.5mm²	m	2.08	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
551	28032500003	无卤低烟环保辐兆电线	WDZ-BYJR(F)-105 4mm²	m	3.23	12.95%
552	28032500004	无卤低烟环保辐兆电线	WDZ-BYJR(F)-105 6mm²	m	4.76	12.95%
553	28032500005	阻燃类聚氯乙烯绝缘电线	ZR-BV-2.5	m	1.86	12.95%
554	28032500007	阻燃类聚氯乙烯绝缘电线	ZR-BV-4	m	2.94	12.95%
555	28033000001	阻燃类聚氯乙烯绝缘电线	ZR-BV-6	m	4.37	12.95%
556	28033000002	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-5×16mm²	m	68.85	12.95%
557	28033000003	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-5×25mm²	m	106.78	12.95%
558	28033000004	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-5×35mm²	m	146.95	12.95%
559	28033200001	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-5×50mm²	m	196.25	12.95%
560	28033200002	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-5×70mm²	m	281.25	12.95%
561	28033200003	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-5×95mm²	m	387.36	12.95%
562	28033200002	450/750V 铜芯低烟无卤 C 级阻燃耐火电线	WDZN-BYJ-2.5mm²	m	2.12	12.95%
563	28033200003	450/750V 铜芯低烟无卤 C 级阻燃耐火电线	WDZN-BYJ-4mm²	m	3.80	12.95%
564	28033200004	450/750V 铜芯低烟无卤 C 级阻燃耐火电线	WDZN-BYJ-6mm²	m	4.51	12.95%
565	28111500071	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-5×120mm²	m	487.03	12.95%
566	28111500072	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-5×150mm²	m	594.13	12.95%
567	28111500073	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×16+1×10mm²	m	50.33	12.95%
568	28111500074	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×25+1×16mm²	m	77.97	12.95%
569	28111500075	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×35+1×16mm²	m	101.99	12.95%
570	28111500076	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×50+1×25mm²	m	138.86	12.95%
571	28111500077	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×70+1×35mm²	m	197.78	12.95%
572	28111500078	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×95+1×50mm²	m	271.59	12.95%
573	28111500086	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×120+1×70mm²	m	348.43	12.95%
574	28111500087	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×150+1×70mm²	m	412.02	12.95%
575	28111500088	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×185+1×95mm²	m	522.78	12.95%
576	28111500089	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×240+1×120mm²	m	681.73	12.95%
577	28111500090	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×16+1×10mm²	m	63.90	12.95%
578	28111500091	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×25+1×16mm²	m	99.08	12.95%
579	28111500092	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×35+1×16mm²	m	137.98	12.95%
580	28111500093	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×50+1×25mm²	m	187.23	12.95%
581	28111500094	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×70+1×35mm²	m	267.12	12.95%
582	28111500095	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×95+1×50mm²	m	367.04	12.95%
583	28111500116	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×120+1×70mm²	m	469.00	12.95%
584	28111500117	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×150+1×70mm²	m	480.97	12.95%
585	28111500118	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×185+1×95mm²	m	706.44	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
586	28111500119	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×240+1×120mm²	m	922.28	12.95%
587	28111500120	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×4	m	14.29	12.95%
588	28111500121	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×6	m	19.41	12.95%
589	28111500122	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×10	m	30.81	12.95%
590	28111500123	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×16	m	46.45	12.95%
591	28111500124	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×25	m	70.78	12.95%
592	28111500125	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×35	m	96.38	12.95%
593	28112200018	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×50	m	127.45	12.95%
594	28112200019	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×70	m	181.85	12.95%
595	28112200020	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×95	m	252.48	12.95%
596	28112200021	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×4	m	18.32	12.95%
597	28112200022	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×6	m	25.10	12.95%
598	28112200023	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×10	m	40.22	12.95%
599	28112200024	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×16	m	60.84	12.95%
600	28112200025	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×25	m	92.81	12.95%
601	28112200026	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×35	m	127.29	12.95%
602	28112200032	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×50	m	169.31	12.95%
603	28112200033	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×70	m	243.97	12.95%
604	28112200034	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-5×4	m	22.38	12.95%
605	28112200035	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-5×6	m	30.84	12.95%
606	28112200036	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-5×10	m	49.65	12.95%
607	28112200037	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-5×16	m	75.35	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
608	28112200038	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-5 × 25	m	115.78	12.95%
609	28112200039	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-5 × 35	m	158.41	12.95%
610	28112200047	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4 × 25+1 × 16	m	107.57	12.95%
611	28112200048	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4 × 35+1 × 16	m	141.71	12.95%
612	28112200049	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4 × 50+1 × 25	m	191.45	12.95%
613	28112200050	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4 × 70+1 × 35	m	274.74	12.95%
614	28112200051	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4 × 95+1 × 50	m	376.59	12.95%
615	28112200052	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22 1KV 4*300+1*150	m	1175.92	12.95%
616	28112200079	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22 1KV 4*240+1*120	m	942.17	12.95%
617	28112200080	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22 1KV 4*185+1*95	m	722.83	12.95%
618	28112200081	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22 1KV 4*50+1*25	m	192.89	12.95%
619	28112200082	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 1.5mm^2	m	1.93	12.95%
620	28112200083	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 2.5mm^2	m	2.83	12.95%
621	28112200084	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 4mm^2	m	4.21	12.95%
622	28112200085	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 6mm^2	m	5.92	12.95%
623	28112200086	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 10mm^2	m	9.54	12.95%
624	28112200087	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 16mm^2	m	14.68	12.95%
625	28112300001	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 25mm^2	m	22.72	12.95%
626	28112300002	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 35mm^2	m	31.26	12.95%
627	28112300003	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 50mm^2	m	41.38	12.95%
628	28112300004	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 70mm^2	m	59.39	12.95%
629	28112300005	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 95mm^2	m	81.62	12.95%
630	28112300006	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 2 × 1.5mm^2	m	4.14	12.95%
631	28112300007	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 2 × 2.5mm^2	m	5.97	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
632	28112300008	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-2×4mm²	m	9.28	12.95%
633	28112300009	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-2×6mm²	m	12.95	12.95%
634	28112300010	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-2×10mm²	m	20.91	12.95%
635	28112300011	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-2×16mm²	m	32.03	12.95%
636	28112300024	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×4mm²	m	13.34	12.95%
637	28112300025	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×6mm²	m	18.80	12.95%
638	28112300026	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×10mm²	m	30.49	12.95%
639	28112300027	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×16mm²	m	47.08	12.95%
640	28112300031	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×25mm²	m	72.82	12.95%
641	28112300032	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×35mm²	m	100.10	12.95%
642	28112300033	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×1.5mm²	m	7.82	12.95%
643	28112300034	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×2.5mm²	m	11.63	12.95%
644	28112300035	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×4mm²	m	17.72	12.95%
645	28112300036	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×6mm²	m	24.76	12.95%
646	28112300037	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×10mm²	m	40.58	12.95%
647	28112300038	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×16+1×10mm²	m	71.91	12.95%
648	28112300046	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×25+1×16mm²	m	111.70	12.95%
649	28112300047	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×35+1×16mm²	m	148.01	12.95%
650	28112300048	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×50+1×25mm²	m	199.13	12.95%
651	28112300049	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×70+1×35mm²	m	285.18	12.95%
652	28112300050	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×95+1×50mm²	m	390.91	12.95%
653	28112300105	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×120+1×70mm²	m	497.73	12.95%
654	28112300106	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-4*25+1×1*16	m	113.92	12.95%
655	28112300107	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-4*50+1×1*25	m	202.51	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
656	28112300108	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-5*6	m	32.51	12.95%
657	28112300109	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-5*10	m	51.46	12.95%
658	28112300110	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-5*16	m	79.19	12.95%
659	28112300111	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-4*95+1*50	m	396.98	12.95%
660	28112400001	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-4*150+1*70	m	608.72	12.95%
661	28112400002	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-4*185+1*95	m	761.04	12.95%
662	28112400003	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-4*355+1*16	m	150.73	12.95%
663	28112400004	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-3*10	m	31.43	12.95%
664	28112400005	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装无卤低烟阻燃电力电缆	YJV22-4*300+1*150	m	1241.00	12.95%
665	28112400006	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJY-4*150+1*70	m	608.72	12.95%
666	28112400007	铜芯柔性矿物质护套电力电缆	BBTRZ-3*95+2*50	m	353.49	12.95%
667	28112400008	铜芯柔性矿物质护套电力电缆	BBTRZ-5*10	m	51.46	12.95%
668	28112900049	铜芯无卤低烟阻燃耐火聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1KV-5×6mm^2	m	30.96	12.95%
669	28112900050	铜芯无卤低烟阻燃耐火聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1KV-5×10mm^2	m	46.89	12.95%
670	28112900051	铜芯无卤低烟阻燃耐火聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1KV-5×16mm^2	m	71.54	12.95%
671	28113300018	柔性矿物绝缘电缆	BTLY-3*25+2×16mm^2	m	121.30	12.95%
672	28113300021	柔性矿物绝缘电缆	BTLY-3*95+2×50mm^2	m	346.42	12.95%
673	28113300034	柔性矿物绝缘电缆	BTLY-4×25+1×16mm^2	m	115.61	12.95%
674	28113300035	柔性矿物绝缘电缆	BTLY-4×35+1*16mm^2	m	145.09	12.95%
675	28113300005	柔性矿物绝缘电缆	BTLY-4*95+1×50mm^2	m	417.52	12.95%
676	28113300006	柔性矿物绝缘电缆	BTLY-4*150+1×70mm^2	m	556.11	12.95%
677	28113300046	柔性矿物绝缘电缆	BTLY-5×6mm^2	m	47.10	12.95%
678	28113300047	柔性矿物绝缘电缆	BTLY-5×10mm^2	m	58.56	12.95%
679	28113300048	柔性矿物绝缘电缆	BTLY-5×16mm^2	m	84.15	12.95%
680	29	**电线、电缆套管及其管件**				
681	29060100001	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZN-YJY-3*35+2*16	m	132.68	12.95%
682	29060100002	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆	NH-KVV-8*1.5	m	15.27	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
683	29060100003	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆	NH-KVV-5*1.5	m	9.65	12.95%
684	29060100004	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆	NH-RVS-2*4mm²	m	7.86	12.95%
685	29060100005	阻燃聚氯乙烯绝缘电线	ZR-RVS-2*1.5mm²	m	2.75	12.95%
686	29060100006	阻燃聚氯乙烯绝缘电线	ZR-BV-1.5mm²	m	1.27	12.95%
687	29060100007	无卤低烟环保电线	WDZ-BYJ-10	m	9.16	12.95%
688	29060100008	无卤低烟环保电线	WDZ-BYJ-6	m	5.29	12.95%
689	29060100009	无卤低烟环保电线	WDZ-BYJ-4	m	3.58	12.95%
690	29061100001	KBG 热镀锌线路导管	Φ16	m	3.74	12.95%
691	29061100002	KBG 热镀锌线路导管	Φ20	m	4.53	12.95%
692	29061100003	KBG 热镀锌线路导管	Φ25	m	5.01	12.95%
693	29061100004	KBG 热镀锌线路导管	Φ32	m	6.39	12.95%
694	29061100005	KBG 热镀锌线路导管	Φ40	m	9.75	12.95%
695	29061100006	KBG 热镀锌线路导管	Φ50	m	10.88	12.95%
696	34	**水、电**				
697	34110100002	水		t	3.50	9%
698	34110200002	电		度	0.79	12.95%
699	36	**路面天然石构件**				
700	36070700004	花岗岩路沿侧石	100×250mm	m	36.25	12.95%
701	36070700005	花岗岩路沿侧石	100×300mm	m	43.50	12.95%
702	36070700006	花岗岩路沿侧石	100×350mm	m	50.75	12.95%
703	36070700008	花岗岩路沿侧石	120×250mm	m	43.50	12.95%
704	36070700009	花岗岩路沿侧石	120×300mm	m	52.20	12.95%
705	36070700010	花岗岩路沿侧石	120×350mm	m	60.90	12.95%
706	36070700011	花岗岩路沿侧石	120×400mm	m	69.61	12.95%
707	36070700012	花岗岩路沿侧石	120×450mm	m	78.29	12.95%
708	36070700013	花岗岩路沿侧石	120×500mm	m	86.98	12.95%
709	36070700014	花岗岩路沿侧石	120×550mm	m	95.71	12.95%
710	36070700016	花岗岩路沿侧石	150×250mm	m	54.37	12.95%
711	36070700017	花岗岩路沿侧石	150×300mm	m	65.26	12.95%
712	36070700018	花岗岩路沿侧石	150×350mm	m	76.12	12.95%
713	36070700019	花岗岩路沿侧石	150×400mm	m	86.98	12.95%
714	36070700020	花岗岩路沿侧石	150×450mm	m	97.91	12.95%
715	36070700021	花岗岩路沿侧石	150×500mm	m	119.64	12.95%
716	36070700023	花岗岩路沿侧石	200×300mm	m	87.03	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
717	36070700024	花岗岩路沿侧石	200×350mm	m	101.47	12.95%
718	36070700025	花岗岩路沿侧石	200×400mm	m	116.00	12.95%
719	36070700026	花岗岩路沿侧石	200×450mm	m	130.51	12.95%
720	36070700027	花岗岩路沿侧石	200×500mm	m	145.00	12.95%
721	36070700028	花岗岩路沿侧石	200×550mm	m	159.52	12.95%
722	36070800004	花岗岩平石	300×50mm	m	33.13	12.95%
723	36070800005	花岗岩平石	300×60mm	m	37.78	12.95%
724	36070800006	花岗岩平石	300×80mm	m	46.07	12.95%
725	36070800010	花岗岩平石	400×50mm	m	44.13	12.95%
726	36070800011	花岗岩平石	400×60mm	m	50.32	12.95%
727	36070800012	花岗岩平石	400×80mm	m	61.37	12.95%
728	36070800013	花岗岩平石	400×100mm	m	72.40	12.95%
729	36071000001	花岗岩树池口	60×100mm	m	13.25	12.95%
730	36071000002	花岗岩树池口	60×150mm	m	19.80	12.95%
731	36071000003	花岗岩树池口	80×150mm	m	26.40	12.95%
732	36071000004	花岗岩树池口	80×200mm	m	35.20	12.95%
733	36071000005	花岗岩树池口	100×100mm	m	22.00	12.95%
734	36071000006	花岗岩树池口	100×150mm	m	33.00	12.95%
735	36071000007	花岗岩树池口	100×200mm	m	44.00	12.95%
736	36071000008	花岗岩树池口	100×250mm	m	55.00	12.95%
737	39	PC 构件				
738	39010100019	叠合板	厚度 60mm 混凝土 C35 钢筋含量 122kg/m³	m³	2097.00	12.95%
739	39010100021	叠合梁	厚度 / 混凝土 C40 钢筋含量 155kg/m³	m³	2180.00	12.95%
740	39010100025	外挂墙	厚度 300mm 混凝土 C35 钢筋含量 94kg/m³ 保温材料 50mm 厚 XPS	m³	2133.00	12.95%
741	39010100028	内墙	厚度 200mm 混凝土 C35 钢筋含量 95kg/m³	m³	2147.00	12.95%
742	39010100030	隔墙	厚度 100mm 混凝土 C30 钢筋含量 35kg/m³	m³	1890.00	12.95%
743	39010100031	框柱	厚度 / 混凝土 C40 钢筋含量 137kg/m³	m³	2159.00	12.95%
744	39010100034	空调板	厚度 100mm 混凝土 C35 钢筋含量 168kg/m³	m³	2236.00	12.95%
745	39010100036	阳台板	厚度 120mm 混凝土 C35 钢筋含量 162kg/m³	m³	2230.00	12.95%
746	39010100039	楼梯	厚度 120mm 混凝土 C35 钢筋含量 125kg/m³	m³	2118.00	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
747	39010100041	飘窗	预制飘窗、墙板一体 边缘厚度100MM 混凝土等级 C30/C35	m^3	2464.00	12.95%
748	39010100044	卫生间沉箱	厚度 100mm 混凝土 C35 钢筋含量 175kg/m^3	m^3	2618.67	12.95%
749	55	**配电箱**				
750	55090100001	照明配电箱	暗明装 4 位	个	139.28	12.95%
751	55090100002	照明配电箱	暗明装 6 位	个	156.69	12.95%
752	55090100003	照明配电箱	暗明装 9 位	个	182.80	12.95%
753	55090100004	照明配电箱	暗明装 13 位	个	208.92	12.95%
754	55090100005	照明配电箱	暗明装 18 位	个	243.74	12.95%
755	80	**混凝土、砂浆及其配合比材料**				
756	80010200006	预拌干混抹灰砂浆	DPM5.0	t	288.00	12.95%
757	80010200007	预拌干混抹灰砂浆	DPM7.5	t	291.00	12.95%
758	80010200008	预拌干混抹灰砂浆	DPM10	t	296.00	12.95%
759	80010200002	预拌干混抹灰砂浆	DPM15	t	304.00	12.95%
760	80010300004	预拌干混砌筑砂浆	DMM5.0	t	287.00	12.95%
761	80010300005	预拌干混砌筑砂浆	DMM7.5	t	290.00	12.95%
762	80010300003	预拌干混砌筑砂浆	DMM10	t	295.00	12.95%
763	80010300006	预拌干混砌筑砂浆	DMM15	t	303.00	12.95%
764		预拌湿混砌筑砂浆	WMM5.0	t	286.00	3.00%
765		预拌湿混砌筑砂浆	WMM7.5	t	293.00	3.00%
766		预拌湿混砌筑砂浆	WMM10	t	300.00	3.00%
767		预拌湿混砌筑砂浆	WMM15	t	310.00	3.00%
768		预拌湿混抹灰砂浆	WPM5.0	t	286.00	3.00%
769		预拌湿混抹灰砂浆	WPM7.5	t	293.00	3.00%
770		预拌湿混抹灰砂浆	WPM10	t	300.00	3.00%
771		预拌湿混抹灰砂浆	WPM15	t	310.00	3.00%
772		预拌湿混地面砂浆	WSM15	t	320.00	3.00%
773		预拌湿混地面砂浆	WSM20	t	330.00	3.00%
774		预拌湿混地面砂浆	WSM25	t	340.00	3.00%
775	80210400002	商品混凝土(砾石)	C15	m^3	371.00	3.6%
776	80210400003	商品混凝土(砾石)	C20	m^3	378.00	3.6%
777	80210400004	商品混凝土(砾石)	C25	m^3	396.00	3.6%
778	80210400005	商品混凝土(砾石)	C30	m^3	406.00	3.6%
779	80210400008	商品混凝土(砾石)	C35	m^3	421.00	3.6%
780	80210300003	商品混凝土(碎石)	C30	m^3	415.00	3.6%
781	80210300007	商品混凝土(碎石)	C35	m^3	430.00	3.6%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
782	80210300004	商品混凝土(碎石)	C40	m^3	450.00	3.6%
783	80210300008	商品混凝土(碎石)	C45	m^3	476.00	3.6%
784	80210300005	商品混凝土(碎石)	C50	m^3	498.00	3.6%
785	80210300009	商品混凝土(碎石)	C55	m^3	517.00	3.6%
786	80210300010	商品混凝土(碎石)	C60	m^3	537.00	3.6%
787	80250200010	改性沥青细粒式	AC-13	m^3	1234.00	12.95%
788	80250200005	重交沥青细粒式	AC-13	m^3	1175.00	12.95%
789	80250200004	重交沥青中粒式	AC-16	m^3	1092.00	12.95%
790	80250200003	重交沥青粗粒式	AC-20	m^3	1050.00	12.95%
791	80250200002	重交沥青粗粒式	AC-25	m^3	1003.00	12.95%
792		弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 GB18242-2008	m^2	40.00	12.95%
793		塑性体(APP)改性沥青防水卷材	APP Ⅰ PY PE PE 3 10 GB18243-2008	m^2	41.00	12.95%
794		PMB-751 高温高湿专用改性沥青防水卷材	APP Ⅰ PY PE PE 4 10 GB18243-2008	m^2	40.00	12.95%
795		弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 GB18242-2008(页岩)	m^2	67.00	12.95%
796		SAM921 高强型自粘沥青防水卷材	湿铺防水卷材 GB/T35467-2017-H S 1.5	m^2	40.00	12.95%
797		SAM921 高强型自粘沥青防水卷材	湿铺防水卷材 GB/T35467-2017-H S 2	m^2	58.00	12.95%
798		SAM-920 交叉层压膜自粘聚合物改性沥青防水卷材	自粘卷材 N I PE 1.5 20	m^2	38.00	12.95%
799		SAM921 高延伸自粘沥青防水卷材	SAM921 E S 1.5 20	m^2	50.00	12.95%
800		SAM980 聚酯胎自粘沥青防水卷材	湿铺防水卷材 GB/T35467-2017-PY S 3.0-10	m^2	49.00	12.95%
801		SAM940 预铺自粘沥青防水卷材	预铺防水卷材 PY 4.0 10	m^2	71.00	12.95%
802		高分子自粘胶膜防水卷材(HDPE)	PMH3080 预铺防水卷材 P 1.2mm/1.5mm	m^2	71.00	12.95%
803		高分子自粘胶膜防水卷材(HDPE)	PMH3080 预铺防水卷材 P 1.2mm/1.5mm	m^2	73.00	12.95%
804		JSA-101 聚合物水泥防水涂料	II 型	kg	12.30	12.95%
805		SPU-301 单组分聚氨酯防水涂料	SPU-301-25S Ⅰ GB/T 19250-2013	kg	13.33	12.95%
806		SPU-311 双组分聚氨酯防水涂料	SPU-311-27 Ⅰ GB/T 19250-2013	kg	15.38	12.95%
807		BH2 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	BH2 高粘抗滑水性沥青涂料 P	kg	36.00	12.95%
808		BCW-408 高强水性橡胶沥青防水涂料	高聚物改性沥青防水涂料 JC/T 408-2005 国标	kg	32.00	12.95%
809		PBC-328 非固化橡胶沥青防水涂料	PBC328-20	kg	25.70	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
810		HCA-101 高弹厚质丙烯酸酯防水涂料	丙烯酸 HCA-101-25 I JC/T864-2008(普通)	kg	26.50	12.95%
811		华砂单组分聚合物防水砂浆	WM-101 单组分聚合物防水砂浆 JC/T984-2011《聚合物水泥防水砂浆》	kg	8.50	12.95%
812		ARC-701 聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷次	GB/T 35468-2017《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》	m^2	78.00	12.95%
813		BPS-202 水性基层处理剂	Q/SY YHF0003-2018《基层处理剂》WB 型要求	kg	9.20	12.95%
814		条形硬木地板	30mm 平口	m^2	87.05	12.95%
815		条形硬木地板	40mm 平口	m^2	104.46	12.95%
816		条形硬木地板	50mm 平口	m^2	156.69	12.95%
817		条形硬木地板	30mm 企口	m^2	104.46	12.95%
818		条形硬木地板	40mm 企口	m^2	121.87	12.95%
819		条形硬木地板	50mm 企口	m^2	174.10	12.95%
820		PVC 塑料地板	2mmT 级耐磨	m^2	203.00	12.95%
821		PVC 塑料地板	2mmP 级耐磨	m^2	185.00	12.95%
822		PVC 塑料地板	2mmM 级耐磨	m^2	170.00	12.95%
823		成品烟道	250*300	m	53.00	12.95%
824		成品烟道	300*400	m	63.00	12.95%
825		成品烟道	350*500	m	78.00	12.95%
826		成品烟道	400*500	m	85.00	12.95%
827		智能电动二通阀	TL-01 DN20	个	2332.94	12.95%
828		智能电动二通阀	TL-02 DN32	个	2467.87	12.95%
829		智能电动二通阀	TL-03 DN40	个	2872.65	12.95%
830		智能电动二通阀	TL-04 DN50	个	3116.39	12.95%
831		智能电动二通阀	TL-05 DN65	个	3769.27	12.95%
832		智能电动二通阀	TL-06 DN80	个	4073.94	12.95%
833		智能电动二通阀	TL-07 DN100	个	5066.31	12.95%
834		集水器(分水器)	DN400 1.5MPa	个	19151.00	12.95%
835		集水器(分水器)	DN500 1.5MPa	个	29597.00	12.95%
836		集水器(分水器)	DN600 1.5MPa	个	40043.00	12.95%
837		无机玻璃钢复合风管	A 级夹层保温	m^2	120.13	12.95%
838		玻镁复合风管	A 级夹层保温	m^2	128.83	12.95%
839		单面彩钢酚醛风管	20mm	m^2	126.22	12.95%
840		双面彩钢酚醛风管	20mm	m^2	130.58	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
841		空气处理机(六排管)	DK15*6 Ⅰ	台	5350.00	12.95%
842		空气处理机(六排管)	DK30*6 Ⅰ	台	6167.00	12.95%
842		空气处理机(六排管)	DK50*6 Ⅰ	台	6439.00	12.95%
844		空气处理机(六排管)	DK60*6 Ⅰ	台	6712.00	12.95%
845		空气处理机(六排管)	DK80*6 Ⅰ	台	8526.00	12.95%
846		空气处理机(四排管)	DK15*4 Ⅰ	台	3932.00	12.95%
847		空气处理机(四排管)	DK25*4 Ⅰ	台	4958.00	12.95%
848		空气处理机(四排管)	DK30*4 Ⅰ	台	5211.00	12.95%
849		空气处理机(四排管)	DK50*4 Ⅰ	台	5755.00	12.95%
850		风机盘管(三排管、带回风扇箱)	FP-170TK 开花卡式	台	3843.00	12.95%
851		风机盘管(三排管、带回风扇箱)	FP-204TK 开花卡式	台	3923.00	12.95%
852		风机盘管(三排管、带回风扇箱)	FP-51WAG30 卧式藏式	台	1142.00	12.95%
853		风机盘管(三排管、带回风扇箱)	FP-68WAG30 卧式藏式	台	1229.00	12.95%
854		风机盘管(三排管、带回风扇箱)	FP-85WAG30 卧式藏式	台	1692.00	12.95%
855		风机盘管(三排管、带回风扇箱)	FP-102WAG30 卧式藏式	台	1714.00	12.95%
856		风机盘管(三排管、带回风扇箱)	FP-136WAG30 卧式藏式	台	1977.00	12.95%
857		风机盘管(三排管、带回风扇箱)	FP-170WAG30 卧式藏式	台	2166.00	12.95%
858		风机盘管(三排管、带回风扇箱)	FP-204WAG30 卧式藏式	台	2403.00	12.95%
859		风机盘管(三排管、带回风扇箱)	FP-238WAG30 卧式藏式	台	2249.00	12.95%
860		风机盘管(三排管、带回风扇箱)	FP-270WAG30 卧式藏式	台	2249.00	12.95%
861		风管式多联室内机 28	HVR-28KF/G2FZBP/P，制冷量：2.8kw，制热量：3.2kw	台	3445.00	12.95%
862		风管式多联室内机 32	HVR-32KF/G2FZBP/P，制冷量：3.2kw，制热量：3.6kw	台	3536.00	12.95%
863		风管式多联室内机 36	HVR-36KF/G2FZBP/P，制冷量：3.6kw，制热量：4.0kw	台	3536.00	12.95%
864		风管式多联室内机 45	HVR-45KF/G2FZBP/P，制冷量：4.5kw，制热量：5.0kw	台	3536.00	12.95%
865		风管式多联室内机 50	HVR-50KF/G2FZBP/P，制冷量：5.0kw，制热量：5.6kw	台	3899.00	12.95%
866		风管式多联室内机 56	HVR-56KF/G2FZBP/P，制冷量：5.6kw，制热量：6.3kw	台	3899.00	12.95%
867		风管式多联室内机 71	HVR-71KF/G2FZBP/P，制冷量：7.1kw，制热量：8.0kw	台	4534.00	12.95%
868		风管式多联室内机 80	HVR-80F/G2FZBP，制冷量：8.0kw，制热量：9.0kw	台	4715.00	12.95%
869		风管式多联室内机 100	HVR-100F/G2FZBP，制冷量：10.0kw，制热量：11.2kw	台	5441.00	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
870		风管式多联室内机 112	HVR-112F/G2FZBP，制冷量：11.2kw，制热量：12.5kw	台	5441.00	12.95%
871		风管式多联室内机 125	HVR-125F/G2FZBP，制冷量：12.5kw，制热量：14.0kw	台	6167.00	12.95%
872		风管式多联室内机 160	HVR-160F/G2FZBP，制冷量：16.0kw，制热量：18.0kw	台	6167.00	12.95%
873		四面出风多联室内机 56	HVR-56Q/G1FZBP，制冷量：2.8kw，制热量：3.2kw	台	4897.00	12.95%
874		四面出风多联室内机 71	HVR-71Q/G1FZBP，制冷量：7.1kw，制热量：8.0kw	台	4897.00	12.95%
875		四面出风多联室内机 80	HVR-80Q/G1FZBP，制冷量：3.2kw，制热量：3.6kw	台	5441.00	12.95%
876		高注合金薄壁方箱	500×250×160mm	个	45.27	12.95%
877		高注合金薄壁方箱	500×500×160mm	个	56.58	12.95%
878		高注合金薄壁方箱	500×500×210mm	个	59.20	12.95%
879		高注合金薄壁方箱	500×500×260mm	个	60.93	12.95%
880		高注合金薄壁方箱	500×500×310mm	个	62.68	12.95%
881		高注合金蜂巢芯	900×900×300mm	个	178.45	12.95%
882		高注合金蜂巢芯	900×900×400mm	个	186.03	12.95%
883		装配式高注合金蜂巢芯	底板 1100×1100mm/ 箱体 900×900mm/260mm	个	233.30	12.95%
884		装配式高注合金蜂巢芯	底板 1100×1100mm/ 箱体 900×900mm/310mm	个	242.00	12.95%
885		装配式高注合金蜂巢芯	底板 1100*1100mm/ 箱体 900×900mm/360mm	个	264.95	12.95%
886		0 号陶砂	0-5mm(700 级)HXYT700-005	m^3	226.33	12.95%
887		1 号陶粒	0-10mm(700 级)HXYT700-0010	m^3	261.15	12.95%
888		2 号陶粒	2-5mm(600 级)HXYT600-0205	m^3	304.68	12.95%
889		3 号陶粒	2-5mm(700 级)HXYT700-0205	m^3	336.00	12.95%
890		4 号陶粒	2-5mm(800 级)HXYT800-0205	m^3	391.72	12.95%
891		5 号陶粒	3-10mm(600 级)HXYT600-0310	m^3	282.91	12.95%
892		6 号陶粒	5-20mm(600 级)HXYT600-0520	m^3	261.15	12.95%
893		7 号陶粒	5-30mm(700 级)HXYT700-0530	m^3	282.91	12.95%
894		8 号陶粒	10-50mm(700 级)HXYT700-2080	m^3	278.56	12.95%
895		9 号陶粒	20-80mm(700 级)HXYT700-0010	m^3	278.56	12.95%
896		页岩陶粒全轻混凝土(LC15)	0-10mm(1200 级)HXYQ-LC15	m^3	546.67	12.95%
897		页岩陶粒全轻混凝土(LC20)	0-15mm(1400 级)HXYT-LC20	m^3	554.50	12.95%
898		页岩陶粒全轻混凝土(LC25)	0-20mm(1500 级)HXYT-LC25	m^3	565.82	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
899		页岩陶粒全轻混凝土(LC30)	0-30mm(1700 级)HXYT-LC25	m^3	577.14	12.95%
900		页岩陶粒全轻混凝土(LC35)	0-30mm(1800 级)HXYT-LC35	m^3	607.61	12.95%
901		真石漆		kg	10.10	12.95%
902		水性底漆		kg	14.62	12.95%
903		乳胶漆		kg	18.28	12.95%
904		环氧中涂漆		kg	17.40	12.95%
905		钢质防火门	丙级	m^2	398.58	12.95%
906		木质防火门	丙级	m^2	305.4	12.95%
907		轻质隔墙条板	90 型	m^2	113.17	12.95%
908		轻质隔墙条板	100 型	m^2	121.87	12.95%
909		轻质隔墙条板	120 型	m^2	130.58	12.95%
910		轻质隔墙条板	150 型	m^2	139.28	12.95%
911		轻质隔墙条板	200 型	m^2	208.92	12.95%