

益阳市生态环境局

益环高审[2020]12号

益阳市生态环境局

关于湖南沧水涂装工程有限公司金属工件表面 环保处理建设项目环境影响报告表的批复

湖南沧水涂装工程有限公司：

你公司呈报的《湖南沧水涂装工程有限公司金属工件表面环保处理建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资 500 万元在益阳高新区东部产业园租赁益阳鑫泰汽车坐垫沙发有限公司现有厂房，建设一条自动喷涂生产线和一条手动喷涂生产线，年表面加工处理 20 万 m^2 金属工件。项目总占地面积 3225 平方米，厂房内分区设置自动喷涂生产区、手动喷涂生产区、仓库、化学品房、办公区及给排水、供配电、环保等相关公用辅助工程。项目建设符合国家产业政策和益阳高新区东部产业园选址用地规划要求。根据湖南知成环保服务有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治措施、确保外排

污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照环评报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）做好项目大气污染防治工作。喷塑工序、刮灰打磨产生的粉尘分别经集气收集后采用二级滤芯过滤处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准后经15m高排气筒排放；喷涂（采用塑粉和水性漆）、烘干、固化工序产生的有机废气经负压集气后采用催化燃烧处理工艺（RCO）处理达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中的限值后通过1根15m高排气筒排放。

（二）做好项目水污染防治工作。生活污水经隔油池、化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入益阳市东部新区污水处理厂进行深度处理；水洗废水、水帘废水、喷淋塔除雾废水采用“预处理+破乳+两级絮凝沉淀+气浮+pH值调节+过滤+吸附”处理后循环回用，严禁外排。

（三）做好项目噪声污染防治工作。落实环评报告表提出的噪声防治措施，合理优化总平面布局，并从优化设备的选型、减震、消声、隔声和合理安排设备作业时间等方面做好噪

声的污染控制工作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区标准要求。

（四）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。做好固体废物分类收集处置，生活垃圾收集后交给地方环卫部门处理；废包装材料、刮灰打磨收集的粉尘及边角料等为一般工业固废，经分类收集贮存后外售综合利用；废漆桶、废脱脂剂桶、废硅烷剂桶、脱脂废液、脱脂渣、硅烷化废液、硅烷化渣、漆渣、废玻璃纤维、废活性炭、污水处理设施产生的废渣和污泥、机械设备维修和保养过程中产生的废机油、含油废抹布和废手套等危险废物应送危废暂存间分类贮存，定期外委有危废处置资质单位处理。

（五）加强环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理，明确责任人，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。

（六）污染物总量控制：大气污染物 $VOC_s \leq 0.01 t/a$ 。

三、建设单位应严格执行环境保护“三同时”规定，项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由

益阳市生态环境局高新区分局和益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队具体负责。

