

益阳市生态环境局赫山分局

益环赫审（表）（2020）30号

关于《益阳兴达键轴有限公司年产2400t工程机械配件建设项目环境影响报告表》的批复

益阳兴达键轴有限公司：

你单位呈报的由湖南方瑞节能环保咨询有限公司编制的《年产2400t工程机械配件建设项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、益阳兴达键轴有限公司在益阳市赫山区龙岭工业园9栋建设年产2400t工程机械配件建设项目，本项目总投资1000万元，用地面积2700m²，项目符合国家产业政策，选址合理。根据报告表的分析结论及专家意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护角度分析，我局同意该项目的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、做好项目大气污染防治工作。车间采取全封闭式管理，车间安装排气风扇用于加强车间通风，机加工粉尘、打

磨粉尘达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放限值；焊接区设置移动式焊烟净化器，焊接烟气通过移动式焊烟净化器处理，处理后的烟尘以无组织的方式进行逸散，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放限值。

2、做好项目水污染防治工作。项目无生产废水外排，废水主要为生活污水；生活污水依托龙岭工业园化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8971-1996)中三级标准后通过市政污水管网排入益阳市城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入撒洪新河。

3、做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，选用低噪声设备，同时加强设备维护，并采取减振、隔声等措施，确保项目营运期间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求。

4、加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理；废焊丝、焊渣、废金属边角料及金属碎屑收集后外售给物资回收单位，加工过程中沾染切削液的金属边角料及金属碎屑应及时在设备自带的收集槽中沥干后，及时转运至固废收集区，不得在加工区堆存；废润滑油、废含油抹布及手套、废润滑油桶、油泥、废切削液桶，在危废暂存间暂存，

定期交由有危险废物资质的单位回收处置。

5、建立健全环保规章制度，加强环保设施运行维护管理，严禁擅自闲置、停用或拆除环保治理设施。

三、益阳兴达键轴有限公司在本次环评审批后，须严格按照《报告表》的内容和批复要求落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

四、项目须建立完善的环境风险控制制度，建立完善环境风险应急计划和应急预案，加强内部管理和人员培训，完善各项消防、环保等应急措施，预防环境风险事故的发生。

五、建设单位应严格执行环境保护“三同时”规定，项目环保“三同时”执行情况的监督和日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局和益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局赫山分局

2020年7月23日

行政审批专用章

(8)