

益环评表〔2021〕143 号

益阳市生态环境局
关于益阳市城晖源墙体材料有限公司
年产 6000 万块页岩烧结砖协同处置一般
固废技改项目环境影响报告表的批复

益阳市城晖源墙体材料有限公司：

你公司关于《益阳市城晖源墙体材料有限公司年产 6000 万块页岩烧结砖协同处置一般固废技改项目环境影响报告表》申请审批的报告、承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳市城晖源墙体材料有限公司成立于 2011 年，2019 年 9 月经我局高新分局环评审批（益环高审〔2019〕39 号）同意公司在益阳市谢林港镇画燕村黄家老屋实施年产 6000 万块页岩多孔砖技术改造项目，2020 年 4 月该项目竣工通过环保自主验收。为落实一般固废资源化利用相关政策，公司拟投资 80 万元，依托现有制砖生产线，规范原材料分区堆存，调整原料配方和烧制参数，设计年综合利用市政污泥、河道疏浚清淤污泥等一般固废约 2 万吨。技改工程主要包括新建规范的一般固废原料暂存库，改

建原料破碎、搅拌系统以及相关环保工程，给排水、供配电、办公生活等辅助工程依托现有已经建成的设施。技改项目实施后，产能维持年产 6000 万块多孔砖的规模不变。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总管控要求和益阳市赫山区谢林港镇环境管控单元生态环境准入清单要求。根据长沙则中环保科技有限公司编制的环评报告表分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放，环境风险可控的前提下，从生态环境保护的角度分析，我局同意益阳市城晖源墙体材料有限公司年产 6000 万块页岩烧结砖协同处置一般固废技改项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和生产运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。本工程为技改项目，必须把原有工程存在截排水沟及雨水收集池不完善、厂区道路没有全部硬化、洒水降尘措施不到位等环境问题纳入技改项目中一并予以解决。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生。

（二）落实水污染防治措施。进一步完善初期雨水、洗车废水收集沉淀处理系统，用于厂区洒水抑尘、洗车或制砖坯，废水不得外排；烟气处理设施废水循环使用，不得外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后用于厂区及周边

农林灌溉，不得直接外排；协同处置一般固废的暂存库须采取防渗措施，对产生的渗滤液有效收集综合利用用于制砖搅拌工序，严禁渗滤液渗漏污染地下水环境。

(三)落实大气污染防治措施。进一步完善破碎、筛分工序的粉尘收集系统，采用布袋除尘器处理后通过 15 米高排气筒排放；对协同处置的一般固废须设置独立封闭的暂存间，并采取定期喷洒除臭剂等措施防止恶臭污染；原料堆场、廊道下料口等产尘点须安装喷淋雾化装置减少粉尘无组织排放，确保企业边界总悬浮颗粒物满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表 3 中大气污染物浓度限值要求；加强窑炉烟气处理系统的维护保养与运行管理，确保烟气稳定达标排放，配套的烟气在线监测系统须与生态环境主管部门联网；加强窑炉焙烧温度的控制管理，防止二噁英的产生。

(四)落实固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- 2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求，防止二次污染；项目生产产生的废机油及其包装桶等危险废物须暂存后及时委托有资质的单位安全处置；其它收集的粉尘、泥渣等一般固废收集后回用于生产；生活垃圾及时交给当地环卫部门处理。

(五)落实噪声污染防治措施。优化设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，确保厂

界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。

（六）本技改项目实施后，污染物总量控制维持原环评批复的指标， $SO_2 \leq 15.86t/a$ 、 $NO_x \leq 20.56t/a$ ，总量指标纳入高新区总量控制管理。

（七）本技改严禁协同处置危险废物。协同处置的一般固废须符合相关要求，不得影响产品质量。

三、你公司须严格落实《关于烧结砖（瓦）行业有关问题指导意见的函》（湘经信原材料函〔2018〕344号）和《益阳市粘土砖厂专项整治实施方案》（益政办电〔2017〕12号）文件要求，切实履行公司相关承诺。

四、本技改项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令 第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可变更相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收；益阳市生态环境局高新分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局高新分局。

益阳市生态环境局

2021年12月15日