

益环评表〔2022〕21 号

益阳市生态环境局
关于湖南鑫政铝业科技有限公司
扩建项目环境影响报告表的批复

湖南鑫政铝业科技有限公司：

你公司关于《湖南鑫政铝业科技有限公司扩建项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南鑫政铝业科技有限公司原名湖南鑫政模架有限公司，位于湖南桃江经济开发区牛潭河工业园，年产 100 万平方米铝合金模板建设项目于 2018 年 12 月取得我局环评批复[益环审（表）〔2018〕109 号]，项目于 2020 年 6 月通过竣工环保自主验收。为满足市场需求，公司拟投资 2000 万元进行改扩建，新增铁制结构件生产线和旧铝模板与铁质结构件翻新工序，主要改扩建内容是新建抛丸、喷粉工序，并对现有厂房进行重新布局，配套建设储运及环保等相关工程，办公生活区、给排水、供配电依托现有设施。改扩建工程实施后，公司年产 200 万平

方米铝合金模板、4500 吨铁质结构件。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和湖南桃江经济开发区生态环境准入清单要求。根据湖南靖东环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局同意湖南鑫政铝业科技有限公司扩建项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和生产运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，并着重做好如下工作：

（一）本项目为改扩建项目，必须将原有工程存在的环境问题纳入改扩建项目中一并予以解决。

（二）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。落实环保规章制度和岗位责任制，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（三）落实大气污染防治措施。项目生产用漆必须使用水性漆；喷漆工序产生的废气须有效收集采取“三级活性炭吸附装置”措施处理，通过 15 米高的 6#排气筒排放，固化烘干工序产生的废气有效收集采取“活性炭吸附”措施处理，通过 15

米高的 2#、3#排气筒排放，外排废气须满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表 1 中排放浓度限值要求；喷粉工序产生的粉尘有效收集采取“滤芯除尘器”措施处理，通过 15 米高的 4#、5#排气筒排放，焊接工序产生的烟气经集气罩收集采取“滤筒除尘器”措施处理，通过 15 米高的 1#排气筒排放处理后排放，外排废气须满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）要求；加强对各废气产污环节的管理，提高废气收集效率，落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）管理要求，减少无组织废气排放，厂区内及厂界废气须满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放浓度限值、《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表 3 中无组织监控点浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 无组织排放限值要求，抛丸喷砂工序产生的粉尘须采取“布袋除尘器”处理后排放；食堂油烟需安装油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后高于屋顶排放。

（四）落实水污染防治措施。本项目不产生生产废水，生活污水经“隔油池、化粪池”预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准要求排入园区污水管

网，进入桃江第二污水处理厂深度处理。

（五）落实固体废物处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。项目须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所。废机油、废活性炭以及废油性油漆桶等危险废物按要求暂存后交由有资质单位安全处置；废边角料、废包装材料、废钢丸、废金属屑以及废水性油漆桶等一般固废外售综合利用；生活垃圾及时交由当地环卫部门统一清运。

（六）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，并加强设备的维护与保养，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

三、改扩建项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可变更手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续，益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局桃江分局。

益阳市生态环境局

2022 年 3 月 3 日