

益阳市生态环境局

益环评表（2022）84 号

益阳市生态环境局 关于湖南建工集团有限公司 伍益路面第六合同段配套沥青拌合站 建设项目环境影响报告表的批复

湖南建工集团有限公司：

你公司关于《湖南建工集团有限公司伍益路面第六合同段配套沥青拌合站建设项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、伍益路面第六合同段起于岳阳市湘阴县新泉镇，终于益阳市赫山区笔架山乡，起止桩号为 K150+133 至 K178+436.293，全长 28.303km，标段于 2021 年开工建设，计划 2022 年 12 月完工。为配套该合同段的建设，湖南建工集团有限公司在公路桩号 K171+600 区域的益阳市赫山区凤凰桥村租用集体自留地临时配套建设沥青搅拌站项目，该合同段的沥青设计需求量约为 28 万吨。主要建有原料暂存区、1 条沥青生产线，配套建有办公用房、生活用房以及给排水、供配电、环保

设施等公用辅助工程。

项目是伍益公路建设的配套设施，根据长沙宜青环境评估有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放和生态环境安全的前提下，我局同意湖南建工集团有限公司伍益路面第六合同段配套沥青拌合站建设项目补办环评审批手续。

二、你公司在生产运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，加强污染治理设施的检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目导热油炉燃油废气须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃油锅炉的特别排放限值要求，通过8米高排气筒（P1）排放；骨料干燥工序产生的烟气采取“旋风除尘器+布袋除尘器”措施处理，须满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理设施方案》（湘环发〔2020〕6号）中排放限值要求，通过15米高排气筒（P2）排放；沥青搅拌作业系统产生的废气采取“电捕焦油器+活性炭吸附装置”措施处理，须满足《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996) 中表 2 的要求, 通过 15 米高排气筒 (P3) 排放; 柴油储罐装卸储存散逸油气经卸油油气回收系统达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020) 后排放; 石料等原辅料应存储在三面围挡的暂存库内, 卸料时需采取喷淋设施洒水抑尘, 厂界无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中表 1 无组织排放监控浓度限值要求; 食堂油烟须采取净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 要求, 通过排气筒引至屋顶排放。

(三) 落实水污染防治措施。项目清洗废水通过“三级沉淀+清水池”处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘; 生活污水采取“一体化处理污水设施”处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB43/1665-2019) 中的二级标准后, 用于周边农田浇灌, 不直接外排。

(四) 落实固体废物处置措施。落实固体废物处置措施。项目须坚持“无害化、资源化、减量化”的原则, 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 的要求, 分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所, 做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。废活性炭、废机油、废导热油等危险废物按要求暂存后交由有资质单位安全处置; 回收的一般固废回用于生产; 生活垃圾及时交由当地环卫部门统一清运。

(五) 落实噪声污染防治措施。优化设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准要求。

(六) 本项目污染物总量控制指标为：二氧化硫 (SO_2) $\leq 2.407\text{t/a}$ 、氮氧化物 (NO_x) $\leq 3.695\text{t/a}$ 、挥发性有机物 (VOCs) $\leq 0.1033\text{t/a}$ ，总量指标纳入赫山区总量控制管理。

三、项目在落实各项生态环境保护措施的情况下，还须严格按照自然资源部门、笔架山人民政府和临时用地合同的相关规定，切实履行公司承诺，落实土地利用及相关规划要求，按时拆除设施设备，及时复垦绿化。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收；益阳市生态环境局赫山分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局赫山分局。

益阳市生态环境局
2022年10月21日

行政审批专用章