

益阳市生态环境局

益高环评书(2022)4号

益阳市生态环境局 关于湖南惠同新材料股份有限公司年产350吨金属 纤维项目环境影响报告书的批复

湖南惠同新材料股份有限公司：

你公司呈报的《湖南惠同新材料股份有限公司年产350吨金属纤维项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资12571万元，在益阳高新区东部产业园鱼形山路以北、雪花湾路以西建设年产350吨金属纤维项目。项目占地50亩，主要建设分离车间、拉拔车间、品环车间、维修车间、仓库、办公楼、宿舍食堂楼、化学品仓库及给排水、供配电、环保等相关公用辅助工程。项目符合国家产业政策，选址符合园区规划。根据湖南融泽生态环境科技有限公司编制的报告书的分析结论，在建设单位认真落实报告书和本批复提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标的前提下，从环保角度分析，我局同意项目按报告书所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照报告书的要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）加强施工期环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，采取有效的降尘、降噪、防止水土流失措施，加强施工废水、固体废物管理，减少施工期对周边环境的影响。

（二）落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。电镀工艺线、连续电解酸洗线产生的废气经“槽侧/槽顶抽风+生产线整体密闭负压+净化塔（采用碱液喷淋二级中和处理工艺）”处理后分别通过 17 米高的 1#、2#排气筒，17 米高的 3#、4#、5#、6#排气筒排放，确保外排废气中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 新建设施大气污染物排放限值要求；全厂无组织废气中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求，加强废水处理系统通风与绿化，厂区臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新扩改建标准；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后经专用烟道引至屋顶排放。

（三）落实水污染防治措施。项目须严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，建设废水分类收集处理系统。酸性含油废水、含镍废水、含铜镍废水、车间地面清洗废水等生产废水经废水处理站预处理后与收集的废气净化塔废水、初期雨水一

同过滤后再一起进入中水回用系统处理后回用于生产，均不外排；生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后经园区污水管网排入上实环境（益阳东部新区）污水处理有限公司（东部新区污水厂）进行深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、隔声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3、4 类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理。厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。一般原辅料废弃包装袋（桶）、不合格产品等一般固废分类贮存于固废暂存间再外售综合利用；废槽渣、污水处理站污泥、废过滤棉芯、废弃反渗透膜、蒸发浓缩残渣、危险化学品包装袋、废矿物油、含油抹布及检验废物等危险废物送危废暂存库分类贮存，定期外委有危废处置资质单位处理；生活垃圾收集后交当地环卫部门清运处置。

（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水和土壤污染防治工作。对涉及危险化学品和危险废物贮存、使用的各类车间、仓库等重点防治区域采取防腐、防渗措施，并定期进行维护管理。

(七) 加强环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理，加强各生产环节的管理，减少跑冒滴漏，确保环保设施稳定正常运行，制定突发环境事件应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生。

(八) 污染物总量控制： $\text{NO}_x \leq 0.01\text{t/a}$ 。总量指标纳入益阳市生态环境局高新区分局总量控制管理。

(九) 按照国家和省的有关规定，规范安装主要污染物在线监控、视频监控和治污设施电能监控系统，按要求实施联网监控。

三、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件；若自批复之日起超过 5 年方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

四、益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新大队具体负责本工程“三同时”监督检查和管理工作，项目建成后，应按规定办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收。你公司在收到批复后 15 个工作日内，将批复及项目环评文件送至益阳市生态环境局高新区分局，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

