

益阳市生态环境局

益高环评表〔2023〕5号

益阳市生态环境局 关于益阳铭利达科技有限公司新能源汽车电池 与便携式储能机构件生产基地项目环境影响 报告表的批复

益阳铭利达科技有限公司：

你公司呈报的《新能源汽车电池与便携式储能机构件生产基地项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、益阳铭利达科技有限公司拟投资 10000 万元，在益阳高新区东部产业园鱼形山路以南银城大道以东租赁 4~7#栋标准化厂房建设年产新能源汽车电池托盘 40 万件、新能源汽车冷却器 25 万件项目。厂区占地 26177.68 平方米，在厂房内布设生产加工区、仓储区、生活办公区等，配套建设给排水、供配电、环保设施等公用工程。项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和湖南益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据湖南知成环保服务有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项污染防

二、治措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。切割粉尘经设备自带除尘器处理，机器人焊接烟尘由集气装置收集经管道引入“袋式过滤除尘”处理，人工点焊、碰焊烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理，外排颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求；涂胶、喷漆、酒精清洁分别在封闭操作间作业，产生的废气经“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒（DA001~DA004）排放，高温脱脂废气经“油烟净化器+活性炭吸附装置”处理后通过21米排气筒（DA005）排放，外排VOCs、非甲烷总烃满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1和表3的排放浓度限值要求；钎焊废气经“布袋除尘+氧化铝吸附装置”处理

后，颗粒物、氟化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的最高允许排放浓度与排放速率后通过21米高排气筒（DA006）排放；厂区内VOCs应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后高于屋顶排放。

（三）落实水污染防治措施。厂区排水必须实行雨污分流，超声波清洗废水经自建污水处理系统预处理，生活污水经隔油池化粪池预处理，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及东部新区污水处理厂进水水质要求后，经园区污水管网排入东部新区污水处理厂进行深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，合理安排生产时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）落实固体废弃物贮存、处置措施。厂内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾、污水处理系统污泥由当地环卫部门统一清运；废漆瓶由生产厂家回收，废铝型材边角料、废金属屑、废金属粉尘、废胶纸、胶条、除尘设施

收集粉尘等一般固废交资源回收单位回收处理；废润滑油及油桶、废含油手套抹布、废活性炭、废切削液、含切削液铝渣、废胶、废胶瓶等危险废物按要求暂存后交由有资质单位安全处置。

(六)污染物排放总量控制指标:化学需氧量(COD) $\leq 0.29\text{t/a}$ 、氨氮($\text{NH}_3\text{-N}$) $\leq 0.03\text{t/a}$, 总量指标纳入高新区总量控制。

三、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的,应重新报批环境影响评价文件;若自批复之日起超过5年方开工建设的,其环境影响评价文件应报我局重新审核。

四、益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新大队具体负责本工程“三同时”监督检查和管理工作,项目建成后,应按规定向我局办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收,并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

