

益阳市生态环境局

益环评表〔2023〕22号

益阳市生态环境局 关于湖南通达彩钢板有限公司年产50万平方米隔热夹芯板生产线建设项目环境影响报告表的批复

湖南通达彩钢板有限公司：

你公司关于《公司年产50万平方米隔热夹芯板生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告和承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南通达彩钢板有限公司拟投资520万元租赁益阳市沅江市琼湖社区界河村白沙组（湖南诚实建筑集团有限公司3#闲置厂房），建设年产50万平方米隔热夹芯板生产线建设项目。项目占地面积4494m²，建设一条机制隔热夹芯板生产线，一条手工隔热夹芯板生产线。

项目符合国家产业政策和益阳市“三线一单”生态环境管控要求和沅江市琼湖社区生态环境准入清单要求。根据湖南霖昇工程技术咨询有限公司编制的环评报告表分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意湖南通达彩钢板

有限公司年产 50 万平方米隔热夹芯板生产线建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。切割废气经“集气罩+布袋除尘器”处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求后，通过 15 米高排气筒（DA001）排放；加强对各废气产污环节的管理，提高废气收集效率，落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）管理要求，减少无组织废气排放，厂区内 VOCs 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中的无组织排放监控浓度限值要求。

（三）落实水污染防治措施。本项目不产生生产废水；生活污水依托湖南诚实建筑集团有限公司化粪池处理后综合利用于周边农田。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置，优

化设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）落实固体废弃物贮存、处置措施。按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固废的分类收集、暂存、综合利用和安全处置工作；严格按照规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）的要求，防止二次污染。废胶桶、废机油、废含油抹布等危险废物须委托有资质的单位安全处置；下脚料、收集的颗粒物收集后外售资源化利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

三、本项目经环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局沅江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局沅江分局。

