

益阳市生态环境局

益环评表〔2023〕42号

益阳市生态环境局 关于湖南中晶科技有限公司年产1800万块液晶 显示屏建设项目环境影响报告表的批复

湖南中晶科技有限公司：

你公司关于《年产1800万块液晶显示屏建设项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资3000万元，于湖南桃江经济开发区租赁国辰高新科技产业园第14栋厂房建设年产1800万块液晶显示屏建设项目。项目总占地面积2400平方米，共建设5条液晶显示屏生产线。项目建成后，可年产1800万块液晶显示屏。

项目符合国家产业政策，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》和益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的环境影响报告表分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意本项目建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环境

影响报告表提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目涂胶废气、焊接烟尘经车间新风系统处理后无组织排放，颗粒物、非甲烷总烃分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求。

（三）落实水污染防治措施。项目生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准后与过滤处理后的清洗废水一并经园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂处理。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置，优化设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。

（五）落实固体废弃物贮存、处置措施。按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固废的分类收集、暂存、综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置危废暂存库和一般固废

暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）的要求，防止二次污染。不合格产品收集后外售；废胶桶等须按要求暂存后委托有相应危废处置资质的单位安全处置；玻璃屑、废滤膜、过滤杂质、纯水制备产生的废活性炭、生活垃圾交当地环卫部门处理。

（六）加强环境风险防范。强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理工作，杜绝环境风险事故发生。制定突发环境事件应急预案，配备相应应急物资，定期开展应急演练，确保环境风险得到有效控制。

（七）本项目污染物总量控制指标为：非甲烷总烃 0.002 吨/年，纳入桃江县总量控制管理。

三、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。

四、建设单位应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批准后的本项目环境影响报告表送益阳市生态环境局桃江分局。

拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由益阳市生态环境局桃江分局具体负责。



益阳市生态环境局
2023年7月27日