

# 益阳市生态环境局

---

益环评表〔2023〕77号

## 益阳市生态环境局 关于安化县金麦友食品有限公司年产1260吨 米面制品建设项目环境影响报告表的批复

安化县金麦友食品有限公司：

你公司关于《安化县金麦友食品有限公司年产1260吨米面制品建设项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、安化县金麦友食品有限公司拟投资200万元，在湖南省益阳市安化县城南区黄沙坪社区居民委员会民富街10号建设年产1260吨米面制品建设项目，占地面积960平方米，主要建设1条湿米粉生产线、2条面制品生产线，配套建设其他公用辅助工程及环保工程等。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和益阳市安化县东坪镇环境管控单元生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意安化县金麦友食品有限公司年产1260吨米面制品建设项目选址并建设。

二、你公司在设计、施工及生产运营管理中，必须落实环评提出

的各项污染防治和风险防控措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维护，确保污染防治设施正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。

（二）落实大气污染防治措施。锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过 20m 高排气筒（DA001）排放，外排污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 中大气污染物特别排放限值；油烟经油烟净化器处理后通过食堂油烟排放口（DA002）排放，执行《餐饮业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2 中的相关标准；通过降低投料高度、加强车间通风，确保无组织排放的颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 的无组织排放浓度限值标准要求；污水处理站通过定期喷洒除臭剂，确保外排的恶臭气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 中新扩改建二级标准要求。

（三）落实水污染防治措施。生产废水收集后经厂区自建的污水处理设施进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后，进入安化县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后最终排入资江；生活污水经企业自建的隔油池化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后，进入安化县污水处理厂处理。

(四)落实噪声污染防治措施。优化平面布局,选用低噪声设备,对高噪声设备采取隔声、消音、减振等降噪措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。

(五)落实固体废物处置措施。项目须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设一般固废暂存场所,做好固废的分类收集、暂存工作。锅炉灰渣、残余废料、废包装材料等一般固体废物收集后外售综合利用;生活垃圾、污泥分类收集后由当地环卫部门及时清运,禁止乱堆乱弃。

三、本项目经环评审批后,建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、你公司在本次环评审批手续后,须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时,须按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局安化分局负责项目建设期间和运管期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后15个工作日内,将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局安化分局。

益阳市生态环境局  
2023年12月21日