

益阳市生态环境局

益环评表〔2025〕2号

益阳市生态环境局

关于湖南桃江南方水泥有限公司 4000t/d 熟料生产线协同处置一般固废节能降碳项目 环境影响报告表的批复

湖南桃江南方水泥有限公司：

你单位关于《湖南桃江南方水泥有限公司 4000t/d 熟料生产线协同处置一般固废节能降碳项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关资料收悉。经审查研究，批复如下：

一、为响应国家节能降碳的可持续发展战略，湖南桃江南方水泥有限公司拟建设 4000t/d 熟料生产线协同处置一般固废燃料替代项目。企业计划投资 1398 万元，对现有 4000t/d 熟料新型干法水泥生产线（水泥二线）进行改造，在企业现有厂区内空地建设替代燃料堆棚接收上料系统，依托现有 4000t/d 水泥窑处理替代燃料 9 万吨/年，相应减少原煤 5.7 万吨/年的使用量，实现水泥生产过程的燃料替代。

项目符合国家产业政策，符合湖南省以及益阳市“三线一单”生态环境总管控要求。根据湖南中誉生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论，在建设单位逐项落实环评报告表中提出的各项污染防治措施，严格执行环境治理和环境风险防控措施确保“三同时”制度的前提下，从环境保护的角度分析，我局原则上同意湖南桃江南方水泥4000t/d熟料生产线协同处置一般固废节能降碳项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。

（二）落实水污染防治措施。项目无生产废水产生，主要废水为生活污水。生活污水经厂区现有生化处理装置处理后回用于厂区绿化。

（三）落实大气污染防治措施。本项目产生的废气主要为窑尾废气、贮存输送粉尘。窑尾烟气依托厂区2#窑尾的“低氮燃烧+SNCR脱硝+SCR脱硝+布袋除尘”处理后通过119m排气筒排放。主要污染物颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB43/3082-2024）规定

限值。

（四）落实噪声污染防治措施。项目噪声源主要为阶梯式预燃炉、空压机站等各类生产设备噪声，通过采取厂房封闭隔声、选择低噪声设备、基础减振、合理设置操作时间等综合降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求。

（五）落实固体废物处置措施。项目新增的固体废物主要为除尘器收尘、废机油、废油桶和生活垃圾。危险废物分类暂存于危废暂存间内，定期交由具有相应危险废物处理资质的单位妥善处置；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运处理。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

（六）加强环境管理。制定监测计划，按规范开展自行监测工作；加强污染防治设施维护，确保各项污染防治设施的正常运转和外排污染物稳定达标排放，杜绝各类污染事故发生。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排

污许可变更手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收，并依法公开。益阳市生态环境局桃江分局负责本项目建设期间“三同时”监督检查和日常环境管理。

五、你公司在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局桃江分局。

