

益阳市生态环境局

益环评表〔2025〕27号

益阳市生态环境局

关于湖南福森竹木科技有限公司生产 10 万立方米/年生态板生产线改扩建项目环境影响报告表的批复

湖南福森竹木科技有限公司：

你公司呈报的《生产 10 万立方米/年生态板生产线改扩建项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南福森竹木科技有限公司生产 10 万立方米/年生态板生产线改扩建项目位于湖南省益阳市桃江县鲇埠回族乡车门村夏家坳组。因公司生产发展需要，湖南福森竹木科技有限公司拟将总投资增至 6500 万元，在现有厂区内进行改扩建项目，扩建后生产线增加至 7 条，产量由 4.5 万 m^3 增至 10 万 m^3 ，增加免漆生态板、胶合板、饰面欧松板等类别产品，新增 1 台 6t/h 的生物质蒸汽锅炉供热，并配套完善相关环保设施。

项目符合国家产业政策，符合益阳市生态环境分区管控总体

管控要求和益阳市鲇埠回族乡生态环境准入清单要求。根据湖南知成环保服务有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意生产 10 万立方米/年生态板生产线改扩建项目建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；完善环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。生物质锅炉采用 SNCR+旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘系统处理后经 35m 高排气筒（DA001）高空排放，锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值标准中燃煤锅炉排放限值；项目有机废气收集后经活性炭吸附+催化燃烧系统处理达标后通过两根 15m 高排气筒（DA002、DA003）排放，有组织排放 VOCs 执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中表 1 和表 2 标准限值要求，有组织排放甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二

级标准限值要求；锯边、砂光粉尘经布袋除尘器处理后经两根15m高排气筒（DA004、DA005）高空排放，有组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。本项目无组织排放VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，无组织排放甲醛、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（三）落实水污染防治措施。厂区排水必须实行雨污分流，生活污水经四格池净化处理后用作农肥，不外排；水膜除尘用水、锅炉排污水通过管道引流至循环沉淀池处理后回用，不外排。

（四）落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、做好设备维护、安装消声减振装置等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（五）落实固体废物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。项目产生的边角料、废布袋外售综合利用；锅炉灰渣、沉淀池沉渣交由周边农户肥田利用；废活性炭、废催化剂、废油类物质等危废，均暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置；废脲醛树脂胶包装桶交由厂家回收；其他废包装材料和生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

(六) 本项目污染物总量控制指标为：二氧化硫 5.13 吨/年、氮氧化物 6.00 吨/年、挥发性有机污染物 1.142 吨/年。二氧化硫、氮氧化物总量通过排污权交易购买获得，挥发性有机污染物在原有基础上削减了 1.318 吨/年（原环评批复 2.36 吨/年），总量指标纳入桃江县总量控制管理。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局桃江分局负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

五、你公司在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局桃江分局。

