

益阳市生态环境局

益环评表〔2025〕34号

益阳市生态环境局 关于湖南天茂竹业有限公司年产 11080m³竹胶板、30000m³集装箱板改扩建项目 环境影响报告表的批复

湖南天茂竹业有限公司：

你公司关于《湖南天茂竹业有限公司年产 11080m³竹胶板、30000m³集装箱板改扩建项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南天茂竹业有限公司位于桃江县武潭镇延津桥村船形山村民组，原竹胶板生产线于 2019 年 4 月取得桃江县环境保护局的环评批复（桃环审（表）〔2019〕13 号），2019 年 7 月完成竣工环保验收。现拟投资 500 万元在现有厂区内进行改扩建，在原有竹胶板生产线增加刮腻子、贴面覆膜等生产工序，竹胶板的生产规模不变，产品新增 30000m³集装箱板，淘汰原 4t/h 生物质锅炉，新增一台 6t/h 的生物质锅炉，锅炉用成型生物质颗粒作为燃料，严禁生产过程中产生的边角料等作为燃料。

项目符合国家产业政策，符合益阳市生态环境管控总体要求和武潭镇生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目建设可行。我局原则同意湖南天茂竹业有限公司年产 11080m³ 竹胶板、30000m³ 集装箱板改扩建项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目浸胶、热压等过程产生的有机废气经集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理后通过 15m 的（DA001）排气筒排放；锅炉烟气经多管旋风除尘+布袋除尘处理后通过 35m 的（DA002）排气筒排放；裁边工序中产生的粉尘经布袋除尘器处理后由 15m 的（DA003）排气筒排放。锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值标准中

燃煤锅炉排放限值；VOCs 执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中表 1 和表 2 标准限值；甲醛、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准及无组织排放监控浓度限值；厂区内 VOCs 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。

（三）落实水污染防治措施。项目不涉及生产工艺废水外排，锅炉浓水回用于生活用水；锅炉定排水经沉淀后用于厂区洒水降尘；职工生活污水经四格净化池处理后，用于周边农田施肥，综合消纳，不外排。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置，优化设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（五）落实固体废物贮存、处置措施。项目须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，做好固废的分类收集、暂存工作。废包装材料、锅炉灰渣、腻子残渣、边角料、布袋除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣等一般固体废物收集后在一般固废暂存库暂存，通过外售综合利用等方式处置；软水制备产生的膜由厂家进行更换后直接带走；废活性炭、废油类物质属于危险废物，分类暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置；生活垃圾在厂内集中收集

后，由环卫部门统一清运处理。

（六）落实总量控制措施。本项目完成后污染物排放总量控制为：二氧化硫 2.16 吨/年、氮氧化物 2.59 吨/年、挥发性有机污染物 0.65 吨/年，总量指标纳入桃江县总量控制管理。

三、本项目经环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局桃江分局。

