

益阳市生态环境局

益环评表〔2025〕50号

益阳市生态环境局

关于益阳市明正宏电子有限公司高频高 PCB 智能研制项目环境影响报告表的批复

益阳市明正宏电子有限公司：

你公司呈报的《益阳市明正宏电子有限公司高频高速 PCB 智能研制项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、为满足公司自身线路板生产需求，益阳市明正宏电子有限公司拟投资 21900 万元，在益阳市资阳区长春经开区长乐路新建高频高速 PCB 智能研制项目。项目占地面积 19533.16m²，主要从事覆铜板的钻孔等加工，生产规模为年加工覆铜板 480 万 m²，供应给该公司已批复的年产 300 万 m² 双层、多层线路板扩建项目的生产。

项目建设符合国家产业政策，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中相关管控要求和益阳市资阳区长春经济开发区生态环境准入清单要求。根据湖南宏晟管家式环保服务有限公司编制的报告

益阳市发展和改革委员会

表的分析结论，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治措施和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，我局原则同意益阳市明正宏电子有限公司高频高速 PCB 智能研制项目的建设。

二、你公司在项目设计、建设和营运期间，必须严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境；施工废水必须收集沉淀处理后循环使用，施工生活废水经化粪池处理达标排入园区污水管网进入污水处理厂处理；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，防止二次污染；选用低噪声施工设备，合理安排工期，严禁夜间施工，防止施工噪声扰民。施工期应采取有效的水土保持措施，减少水土流失。

（三）落实大气污染防治措施。项目开料磨边、钻孔等工序产生的粉尘经集气装置收集引入袋式除尘器处理后，通过 1 根 15m 排气筒（DA001）排放，外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值。

(四) 落实水污染防治措施。项目排水须严格按照雨污分流原则，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8798-1996)表4中三级标准，其中NH₃-N、TP、TN达到《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准后，排入园区内污水管网进城北污水处理厂深度处理。

(五) 落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，北面临近长常高速一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准。

(六) 落实固体废物处置措施。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，防止二次污染。废润滑油、废油桶、含油废抹布手套、袋式除尘器收集的粉尘等危险废物交由有资质单位处理；废边角料、废铝片、废木浆板等定期外售进行资源回收；废PIN引脚由厂家回收；不合格产品进行返工；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。

(七) 落实土壤及地下水污染防治措施。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，加强各环节生产管

理,减少“跑、冒、滴、漏”,做好分区防腐、防渗工作,防止地下水和土壤环境污染。

(八) 加强环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理,确保环保设施稳定正常运行;加强对危险废物在运输、贮存等各环节的安全管理;加强事故应急防范措施,严防风险事故发生。

三、环境影响报告表经批准后,建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的,建设单位应重新报批环境影响评价文件;若自批复之日起超过5年方动工建设的,其环境影响评价文件应报我局重新审核。

四、项目建成投入生产前,须按照《排污许可管理条例》(国务院令 第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时,按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局资阳分局负责项目建设期的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司在收到批复后15个工作日内,将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局资阳分局。

