

益阳市生态环境局

益环评表〔2025〕54号

益阳市生态环境局 关于安化县梨坪欣盛竹业发展有限公司柘溪镇 梨坪村竹制品产业园深加工基地建设项目 环境影响报告表的批复

安化县梨坪欣盛竹业发展有限公司：

你公司关于《柘溪镇梨坪村竹制品产业园深加工基地建设项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、安化县梨坪欣盛竹业发展有限公司位于湖南省益阳市安化县柘溪镇梨坪村，总投资 3000 万元，用地面积为 6636m²，主要建设竹制品生产车间、仓库、锅炉房以及配套建设的辅助设施、环保设施等。项目建成后年生产竹胶板 7500m³。

项目符合国家产业政策，符合益阳市生态环境分区管控基本要求和柘溪镇生态环境分区管控要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物

(DA001) 排放, 有机废气经集气罩收集+二级活性炭吸附处理后通过 1 根 15m 高排气筒 (DA003) 排放, 外排挥发性有机物执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017) 中表 1 和表 2 标准限值, 甲醛、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级标准及无组织排放监控浓度限值, 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(14554-93) 中表 1 和表 2 限值, 厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 相关要求。

(四) 落实水污染防治措施。锅炉排污水和软化处理废水经沉淀后用于厂区道路洒水降尘和员工生活用水。生活污水经四格化粪池处理后, 定期清掏做农肥综合利用, 不外排。

(五) 落实噪声污染防治措施。优化平面布局, 选用低噪声设备, 对高噪声设备采取减震、消声、隔声等降噪措施, 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类区标准。

(六) 落实固体废物贮存、处置措施。项目须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 要求设置危险废物暂存间和一般固废暂存场所建设, 做好固废的分类收集、暂存工作。废离子交换树脂由厂家进行更换回收; 炉渣、废边角料及不合格品、废包装材料、收集的粉尘、废布袋等一般固体废物外售综合利用; 废活性炭、废胶粘剂包装桶、废油类物质等危险废物分类

暂存于危废暂存间，定期委托资质的单位进行处置；生活垃圾在厂内集中收集后，由环卫部门统一清运处理。

（七）落实总量控制措施。本项目污染物总量控制指标为：二氧化硫 3.82 吨/年、氮氧化物 2.30 吨/年、挥发性有机污染物（VOCs）0.12 吨/年。二氧化硫、氮氧化物通过排污权购买获得，挥发性有机污染物（VOCs）实行倍量替代，总量指标纳入安化县污染物总量控制管理。

三、本项目经环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局安化分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局安化分局。

