

益阳市生态环境局

益环评表〔2025〕61号

益阳市生态环境局 关于益阳盛源建材有限公司生产线改扩建项目 环境影响报告表的批复

益阳盛源建材有限公司：

你公司关于《益阳盛源建材有限公司生产线改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告、承诺书及相关资料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳盛源建材有限公司位于益阳市赫山区衡龙桥镇桐子岭村，公司年产3000万块页岩砖（折标砖5100万）建设项目于2018年9月取得原益阳市环境保护局批复，2019年1月通过项目竣工环保验收。现企业拟投资1500万元，新增协同处理污泥、炉渣、建筑垃圾等一般固废，配套污泥罐、污泥处理设备设施，并对焙烧废气处理设施进行升级重建，破碎筛分废气增设排气筒，其他依托现有工程，技改扩建后全厂共计年产6000万块烧结页岩砖（折标砖）。

项目符合国家相关产业政策，符合益阳市生态环境分区管

控制总体要求和益阳市赫山区衡龙桥镇生态环境准入清单要求，根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家评审意见，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意益阳盛源建材有限公司生产线改扩建项目的建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运营管理中，必须严格落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各污染物达标排放，着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。严格原料接收要求，明确原料属于一般固废后方可进入生产。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员。加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查。定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。本项目破碎、筛分产生的有组织废气须经“集气罩+布袋除尘器”处理后通过 15m 排气筒（DA001）排放，颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表 2 的标准限值；隧道窑有组织废气经“双碱法脱硫除尘装置+湿电除尘”处理后通过 37m 排气筒

(DA002) 排放，颗粒物、SO₂、NO_x 的排放浓度执行《工业炉窑主要大气污染物排放标准》(DB43/ 3082-2024) 表 4 的砖瓦工业排放限值，氟化物排放浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)。厂区采取车间封闭以及洒水降尘等措施，无组织废气中颗粒物、SO₂、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013) 表 3 中企业边界大气污染物浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 新扩改建的二级标准。

(三) 落实水污染防治措施。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排；双碱法脱硫除尘中喷淋废水经沉淀池处理后循环使用；湿电除尘废水经沉淀池处理后循环使用；初期雨水池经沉淀后回用于降尘用水，不外排；员工生活污水经“三格化粪池”处理后回用于施肥，综合消纳不外排。

(四) 落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置，优化设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

(五) 落实固体废物贮存、处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置，严格按规范要求设置一般固废暂存间和危险废物暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《一般工业固体废物贮存和填

埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，防止二次污染。废坯、废砖回用制砖原料；沉淀池沉渣、除尘器集尘收集后作为原料回用于生产；废金属收集后外售综合利用；废机油、废油抹布经收集后贮存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

（六）落实总量控制措施。原已审批总量指标：二氧化硫 5.29 吨/年、氮氧化物 10.28 吨/年；本项目技改扩建后污染物总量控制指标：二氧化硫 5.21 吨/年、氮氧化物 9.97 吨/年。纳入赫山区总量控制管理。

三、本项目经环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如项目超过 5 年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、本项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验

收手续。益阳市生态环境局赫山分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批准的环评报告表送益阳市生态环境局赫山分局。

