

益阳市生态环境局

益环评表〔2026〕2号

益阳市生态环境局

关于益阳壹诺塑料制品有限公司年生产 600 吨 注塑件生产线搬迁项目环境影响报告表的批复

益阳壹诺塑料制品有限公司：

你公司关于《益阳壹诺塑料制品有限公司年产 600 吨注塑件生产线搬迁项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳壹诺塑料制品有限公司年产 600 吨注塑件建设迁建项目已于 2022 年 9 月 30 日取得益阳市生态环境局资阳分局批复，批文号为益资环评表〔2022〕25 号，因厂房租赁期限届满，企业拟再次整体搬迁。公司拟投资 600 万元，租赁位于益阳市长春经济开发区五福东路南侧的益阳溢海玻璃有限公司厂房作为生产场地，建筑面积约 4000m²。厂内分区布置注塑区、半成品区、热转印房、拌料区、破碎区、包装区等功能区域。配套布置办公区域、公用工程、环保工程等辅助生产设施，建成后项目年产注塑件 600 吨。

项目符合国家产业政策，符合湖南省生态环境分区管控总体管控要求和湖南益阳长春经济开发区环境管控单元生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的《报告表》的分析结论，在建设单位切实落实《报告表》提出的各项污染防治措施和风险防控措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意益阳壹诺塑料制品有限公司年产 600 吨注塑件生产线搬迁项目的选址及建设，原批复文件益资环评表〔2022〕25 号相关内容同时废止。

二、你公司在设计、建设及生产运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防控措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49 号）的要求，编制完善环境应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目注塑工序产生的有机废气须采取“集气罩收集+二级活性炭吸附装置”处理后达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 4 中的污染物排放限值，通过 15 米高排气筒（DA001）

排放；厂界非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 浓度限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中新扩改建标准限值；厂区内 VOCs 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 排放限值。

（三）落实水污染防治措施。冷却废水经循环水池处理后回用，不得外排；生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准且满足益阳市城北污水处理厂进水水质要求，排入城市污水管网进入益阳市城北污水处理厂深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

（五）落实固体废物处置措施。项目须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置危险废物暂存间和一般固废暂存场所，做好固废的分类收集、暂存工作。一般固体废物中边角废料与不合格产品收集后回用于生产，废弃包装材料收集后外售废品收购站；危险废物废活性炭、废机油及废机油桶、废含油抹布及劳保手套，分类收集、分区暂存于危废暂存间，交由有相应

危废处置资质的单位处置；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理。

（六）落实总量控制措施。本项目污染物总量控制指标为挥发性有机污染物 0.61 吨/年，本项目属于迁建企业，未新增排放量，总量指标来源于本企业，纳入资阳总量控制管理。

三、本项目经环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、你公司在本次环评审批手续后，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，须按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局资阳分局负责项目建设期间和运营期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局资阳分局。

