

益阳市生态环境局

益环评表（2026）10号

益阳市生态环境局 关于益阳市资阳区新百胜科技有限公司 年加工处理9万张网版建设项目 环境影响报告表的批复

益阳市资阳区新百胜科技有限公司：

你公司关于《年加工处理9万张网版建设项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳市资阳区新百胜科技有限公司拟投资200万元，租用益阳市长春经开区电子信息类标准厂房一期二栋二楼西侧空置厂房，新建一条网版表面加工处理生产线，主要外购新网版通过清洗、烘干、涂布、光刻、显影、封边、烘干等工序进行加工处理。项目总占地面积800m²，主要建设有清洗区、涂布区、二次涂布区、光刻区、显影区、封边区、烘干区、包装区、办公区、仓库及其他配套辅助、环保工程。项目建成后年加工处理9万张网版。

项目符合国家产业政策，符合《湖南省生态环境分区管控总

体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）和益阳市资阳区长春经济开发区生态环境准入清单要求。根据湖南易佳环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，项目建设可行，我局原则同意年加工处理9万张网版建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和营运管理中，必须落实报告表提出的各项污染防治措施并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。车间涂布和封边后固化过程产生的有机废气经密闭管道收集，二级活性炭吸附处理，通过1根25m排气筒（DA001）排放；非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放限值；厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内厂房外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准。

(三) 落实水污染防治措施。清洗、退膜、显影过程生产废水经可视专管排入湖南超胜电子科技有限公司、湖南鹰飞电子股份有限公司、湖南好易佳电路板有限公司 3 家公司合建的污水处理站综合废水处理系统处理后通过园区市政污水管网排入新材料产业园污水处理厂深度处理后达标排放，你公司应明确废水处理环境责任主体，确保合建的污水处理站处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 中间接排放限值。生活污水依托现有化粪池处理后经园区污水管网进入益阳市城北污水处理厂深度处理后达标排放。

(四) 落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，加强设备的维护与保养，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

(五) 落实固体废物防治措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作；严格按规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾经收集后由当地环卫部门定期清理外运；一般工业固废包括废包装材料和不合格产品，不合格产品收集清洗后回用生产，废包装材料作为一般固废处置；废感光浆桶、废抹布、废活性炭等危险废物分类贮存危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局资阳分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司应在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及批准的环评报告表送益阳市生态环境局资阳分局。

