

益阳市生态环境局

益环评表〔2026〕41号

益阳市生态环境局 关于益阳宏盛电子科技有限公司电解电容器用 负极箔生产项目（二期工程）环境影响报告表 的批复

益阳宏盛电子科技有限公司：

你公司关于《电解电容器用负极箔生产项目（二期工程）环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳宏盛电子科技有限公司拟投资 2600 万元在益阳市资阳区长春经济开发区鸿源路 2 号现有厂区内新建一栋厂房建设电解电容器用负极箔生产项目（二期工程），项目拟新增 14 条腐蚀箔生产线和 14 条化成箔生产线，项目改扩建完成后全年生产腐蚀箔 5000t/a，化成箔 2322t/a。

项目符合国家产业政策，符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2026〕26号）中益阳资阳长春经济开发区生态环境准入清单要求。根据湖南阳宇环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，项目建设可行，我局原则同意电解电容器用负极箔生产项目（二期工程）的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制度，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。生产车间 1#酸性废气采用集气罩+冷凝（5套）+碱液喷淋（5套）处理后通过一根 15m 高排气筒（DA001）排放；生产车间 2#酸性废气采用集气罩+冷凝（5套）+碱液喷淋（5套）处理后通过一根 15m 高排气筒（DA002）

排放；储罐大小呼吸废气采取加强储罐密闭性以及转运管理、加强通风等措施；氯化氢、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准及无组织排放浓度限值；食堂油烟采取油烟净化器处理后通过楼顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度的标准限值。

（三）落实水污染防治措施。厂区严格实行雨污分流、污水分流。生活污水经园区化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准和属于清净下水的纯水制备产生的浓水一起通过园区市政污水管网最终排入益阳城北污水处理厂深度处理后达标排放。项目含磷废水进入含磷废水预处理系统处理后与其他生产废水进入综合废水调节池+中和池+絮凝池+沉淀池+清水池处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表 1 中间接排放标准后，通过园区污水管网排入新材料产业园污水处理厂深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化平面布局，选用低噪声生产设备，对高噪声设备采取隔声、消音、吸声、减振等降噪措施，厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值。

（五）落实固体废物污染防治措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合

利用工作。严格按照规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾经收集后由当地环卫部门定期清运处理；污水处理站污泥、废离子交换树脂、废反渗透膜经收集后外售；腐蚀工序废酸经收集后回用于生产；废活性炭、危险化学品包装等危险废物分类贮存在危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

（六）落实风险防控措施。有效防范环境风险。落实《报告表》提出的环境风险防范措施，定期排查突发环境事件隐患，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，强化风险意识，建立完善的风险防范体系，加强环境管理，杜绝发生污染事故。

（七）落实总量控制措施。项目改扩建完成后全厂总量控制指标化学需氧量 10.7 吨/年、氨氮 1.07 吨/年、总磷 0.107 吨/年、总氮 3.21 吨/年。公司现有总量指标化学需氧量 7.23 吨/年，需通过排污权交易购买化学需氧量 3.47 吨/年、氨氮 1.07 吨/年。总量指标纳入资阳区总量控制管理。

三、本项目经环评审批后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、本项目批复建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局资阳分局负责现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局资阳分局。


益阳市生态环境局
2026 年 9 月 17 日

